



TOMO I

COLEXIO DE NOSA SEÑORA DA ANTIGA – MONFORTE DE LEMOS

DOCUMENTACIÓN PARA A DECLARACIÓN DE BEN DE INTERESE CULTURAL

Rosa Ana Guerra Pestonit, arquitecta.

Luisa Serrano García, arquitecta.

María Dolores Lago Arce, historiadora e restauradora.

Decembro de 2017

OBXECTO	3
I. IDENTIFICACIÓN E DESCRICIÓN	5
I.1 Denominación.....	5
I.2 Localización.....	5
I.3 Contorno	8
I.4 Descrición	15
I.5 Usos	38
II. RÉXIME DE PROTECCIÓN	42
II.1 Natureza e categoría.....	42
II.2 Nivel de protección.....	42
II.3 Bens adscritos	42
II.4 Réxime de protección	47
II.5 Propiedade.....	51
III. DELIMITACIÓN	52
III.1 Descrición	53
III.2 Planimetría.....	56
IV. FOTOGRAFÍAS E DOCUMENTOS GRÁFICOS	60
IV.1 Levantamentos existentes.....	60
IV.2 Planos históricos	60
IV.3 Fotografías históricas.....	60
IV.4 Outros documentos gráficos	61
V. BIBLIOGRAFÍA.....	62
V.1 Bibliografía xeral	62
V.2 Referencias periodísticas	69
VI. ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.
VI.1 Certificación catastral	¡Error! Marcador no definido.
VI.2 Fichas de bens adscritos e bens mobles	¡Error! Marcador no definido.
VI.3 Extractos de documentos	¡Error! Marcador no definido.
VI.4 resúmenes de publicacións académicas.....	¡Error! Marcador no definido.

OBXECTO

Este documento ten por obxecto fundamentar o interese do monumento denominado Colexio da Nosa Señora da Antiga, de Monforte de Lemos para a súa declaración como ben de interese cultural de Galicia.

Realízase por encargo da Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (EXP SAE 2017/168).

As autoras do traballo son:

Rosa Ana Guerra Pestonit, arquitecta¹
Luisa Serrano García, arquitecta, e
María Dolores Lago Arce, historiadora e restauradora.

O edificio é un dos expoñentes máis significativos do clasicismo herreriano de Galicia. Tanto é así que son varios os autores que o atribuíron erroneamente a Juan de Herrera.



Figura 1. A fachada do Colexio de Nosa Señora da Antiga

Está situado no que no seu momento foi un arrabalde de Monforte, algo separado da elevación que dá nome á cidade, ó suroeste, preto do río Cabe e presidindo a explanada de espazo público

¹ Profesora do Departamento de Enxeñería Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela

denominada Campo da Compañía. É un edificio exento que destaca a simple vista pola importancia do seu volume, a composición simétrica da súa longa fachada granítica e a súa unidade de estilo.

A súa riqueza arquitectónica é innegable: a modo de exemplo, a súa cúpula trasdosada é a única de Galicia con todos os elementos (pendentes, tambor, media laranxa, lanterna, pequena cúpula e pináculo). Non o é menos a riqueza de obras de arte que alberga, nas que destacan dous Grecos, e que xustifican a existencia dun pequeno museo dentro do edificio.

Pero se os valores tanxibles do monumento son extraordinarios, non o é menos a historia que o acompañou desde a súa concepción: a pouco habitual dobre autoría das súas trazas (asinadas por un austero xesuíta castelán e un manierista sevillano); a conservación dun documento notarial que describe detalladamente a obra; os cambios que se introducen durante a súa execución, que fan difícil entender como foi concibida inicialmente; as incidencias da construción (preitos, paralizacións, epidemias, terremotos, asaltos, incendios, ameaza de ruína...); e, finalmente, a aparición dun cadro cuxa accidentada venda permite rematar partes moi importantes da obra, xa no século XX, e que xera unha polémica que terá transcendencia no desenvolvemento posterior da lexislación de protección do patrimonio artístico.

Porén, dentro dos seus valores intanxibles hai un que merece ser destacado e que é o seu uso. O edificio, que foi concibido desde o seu comezo como colexio, mantívose como colexio de forma continuada ata a actualidade ó longo de máis de catrocentos anos nos que foi unha referencia na formación de xeracións, non só da comarca, senón e toda Galicia. Hoxe, fiel á súa orixe, alberga un centro de ensino concertado rexido polos Padres Escolapios con máis de cincocentos alumnos.

No documento fanse referencias as distintas partes do edificio utilizando indistintamente a súa orientación xeográfica (téñase en conta que a igrexa non sigue a orientación canónica) ou as expresións *dereita* e *esquerda*. Estas últimas deben interpretarse considerando ó observador situado fronte a fachada principal.

As referencias bibliográficas nas que se apoia o texto indícanse en forma abreviada mediante notas ao pé e lístanse completas no apartado de bibliografía.

As escalas numéricas que aparecen nos pés dalgunhas figuras son exactas no documento reproducido co tamaño orixinal.

I. IDENTIFICACIÓN E DESCRICIÓN

I.1 DENOMINACIÓN

Na documentación histórica o edificio, redactada en castelán, o edificio aparece nomeado como «Colegio de Nuestra Señora de la Antigua»². O nome en galego é **Colexio de Nosa Señora da Antiga**.

Outras denominacións coas que se cita son as de Colexio do Cardeal³, Colexio de Monforte⁴, Colexio da Compañía⁵. Popularmente coñécese tamén como Colexio dos Padres Escolapios, Colexio San José de Calasanz, Os Escolapios ou A Compañía.

Recibe estes nomes alternativos porque o fundador e mecenas do Colexio foi o cardeal de Sevilla don Rodrigo de Castro, os primeiros encargados do seu goberno foron os xesuítas e, na actualidade, é un colexio rexido por relixiosos Escolapios.

I.2 LOCALIZACIÓN

a Localización administrativa

Localízase no casco urbano do concello de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.

² « [...] fundó y instituyó y doctó el dicho Colegio de la compañía del Santo nombre de Jesus cuya advocación a de ser y quiero que sea y se llame y nombre de **nuestra Señora de lantigua**...[...]. «Fundación y dotación del Colegio de Monforte de Lemos» (Ms., Archivo Histórico Nacional; Sección Clero: Jesuitas, leg. 63, 1593), citado en Armando Cotarelo Valledor, *El Cardenal don Rodrigo de Castro y su fundación en Monforte de Lemos* (Madrid: Magisterio Español, 1945-1946), 2:295-296. (Negra engadida).

« [...] En la obra del **colegio de nrz. señora de la antigua** de la comp^a de Jhs de la villa de monforte de lemos [...]». «Tasación de lo obrado y condiciones para la prosecución de las obras» (Ms., Archivo del Colegio de Monforte, leg. 2, núm. 5, 1598), citado en Cotarelo, *El cardenal Don Rodrigo...*, 2:310. (Negra engadida).

³ «El **Colegio del Cardenal** o de Nuestra Señora de la Antigua, en Monforte de Lemos (Lugo)». Antonio Bonet Correa, *La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII* (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984), 177-188. (Negra engadida).

⁴ «Nacimiento y patronazgo del **Colegio de Monforte**». Evaristo Rivera Vázquez, *Galicia y los jesuitas: sus colegios y enseñanzas en los siglos XVI al XVIII* (A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 1989), 277 ss. (Negra engadida).

⁵ María Luisa Lorenzana Lamelo, *Aportación documental al estudio histórico-artístico de dos fundaciones monfortinas: el **Colegio de la Compañía** y el Convento de las Clarisas* (Lugo: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Lugo, 1989). (Negra engadida).




Figura 2. Situación do Colexio (sobre plano escala do IGN a escala orixinal 1:25 000)

b Microtoponimia asociada

A documentación histórica orixinal é parca en referencias a topónimos dos terreos onde se asenta o Colexio. No documento de *Condicions*, que se redacta para a poxa das obras indica « [...] en el sitio que por mandado de su Señoría Ilustrísima se había comprado yendo de la dicha villa para la ermita del señor San Lázaro. [...]».⁶ Noutro documento de cesión de terreos figura « [...] mandaba hacer y edificar una Iglesia colegio y escuelas, en el sitio que está junto a la puente San Lázaro, [...]».⁷

O historiador Armando Cotarelo Valledor, investigador do arquivo do Colexio e autor dunha monografía sobre o promotor da obra, o cardeal Don Rodrigo de Castro, describe o lugar como «[...] en las frondosas márgenes del Cabe en la parte oeste de la villa, pasado el arroyo y llamada “el Arrabal”, hacia el barrio de Carúa, caminando a la ermita de San Lázaro».⁸

No mapa de Fontán aparece o termo *Carud*, se ben o sitúa na outra marxe do río Cabe.⁹ Na actualidade Carude é un barrio, unha rúa e unha praza nas proximidades do Colexio.

⁶ «Condiciones para la construcción del Colegio de Monforte de Lemos» (Ms, Archivo del Colegio de Monforte, leg. 2 núm. 2, 1592), en Cotarelo, *El Cardenal don Rodrigo...*, 2:265

⁷ *Cesión del terreno para lonja ante el Colegio de Monforte de Lemos 1593*, citado en Cotarelo, *El Cardenal don Rodrigo...*, 2:293

⁸ Cotarelo, *El Cardenal Don Rodrigo...*, 1:295.

⁹ Domingo Fontán Rodríguez, *Carta geométrica de Galicia, dividida en sus provincias de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y subdividida en Partidos y Ayuntamientos...* (gravada por L. Bouffard, 1845).




Figura 3. Detalle do mapa de Fontán co topónimo Carud

Os terreos onde se asentou on Colexio e están cruzados por un regato. Cotarelo di que « [...] linda al N. Con el majestuoso Cabe, al E. Con el arroyo de San Lázaro, [...]».¹⁰ Pola orientación indicada parece referirse ó que actualmente recibe o nome de regato das Malloadas.

c Enderezo postal

O enderezo do Colexio é Campo da Compañía, 50 de Monforte de Lemos (Lugo). Hai unha contradición coa referencia catastral na que figura como Campo da Compañía, 2.

O código postal é 27400.

d Coordenadas xeográficas

Proporcionanse as coordenadas xeográficas no sistema de referencia ETRS89, do fuso 29 para os puntos máis significativos do edificio.

Táboa 1. Coordenadas dos puntos máis significativos

Punto	Referencia	Latitude	Lonxitude	X	Y
1	Centro da cúpula	42º 31' 6,24" N	7º 31' 1,25" W	621 816,74	4 708 401,72
2	Centro da fachada	42º 31' 5,63" N	7º 31' 0,30" W	621 838,66	4 708 383,44
3	Extremo S da fachada.	42º 31' 4,19" N	7º 31' 1,83" W	621 804,63	4 708 338,26
4	Extremo N da fachada	42º 31' 7,08" N	7º 30' 58,87" W	621 870,49	4 708 428,57
5	Extremo N da fachada NE	42º 31' 8,59" N	7º 31' 1,62" W	621 807,10	4 708 474,02
6	Extremo W da fachada SW	42º 31' 5,21" N	7º 31' 3,11" W	621 774,77	4 708 369,36

¹⁰ Cotarelo, *El Cardenal don Rodrigo...*, 1:296.




Figura 4. Puntos listados na táboa de coordenadas. Escala 1:2000.

e Referencia catastral

A referencia catastral do Colexio e a súa parcela é: 1986001PH2018N0001IA

O titular que consta no Catastro é *Casa de Escuelas Pías de Monforte (PP. Escolapios)*.

Achégase a certificación catastral do ben no Anexo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** (Tomo II).

I.3 CONTORNO

a Características do contorno

A zona na que se sitúa o edificio está fora do recinto amurallado e ao sur da cidade. A construción do Colexio da Nosa Señora da Antiga foi una das actuacións máis importantes no desenrolo urbano de Monforte de Lemos. Os terreos nos que se asenta están a beira do río Cabe, nun espazo chairro ao pé do antigo camiño que unía a cidade co barrio de Carude.

Diante do edificio xérase o maior espazo público fóra do recinto amurallado, o Campo da Compañía, formado por una gran explanada que abrangue a fronte do Colexio e se complementa coa zona arborada ao sur. Este gran espazo baleiro, diante da fachada principal do Colexio, potencia a monumentalidade do edificio, dándolle a perspectiva que a súa singularidade precisa.



Figura 5. Foto aérea do edificio e o seu entorno

O Campo da Compañía queda delimitado ao leste polas fronteas edificadas das rúas Campo da Compañía, Cardeal Rodrigo de Castro e ao sur as do Paseo de Lugo. As edificacións destas fronteas sufriron alteracións e nalgúns casos foron substituídas, modificando a configuración orixinal, tanto en volume como na composición das fachadas.

Ó norte do edificio, nos terreos que no seu día formaron parte da parcela do Colexio, sitúase un aparcamento público e o Parque dos Condes. O Parque dos Condes inclúe no seu trazado o regato das Malloadas, restos da cerca de peche da parcela e os restos da antiga ponte, xerando un espazo verde de calidade dentro da cidade. A proximidade do aparcamento ao edificio sen zona de transición, as súas dimensións, o duro material de pavimentación (asfalto) e a ausencia de elementos vexetais, fan que cobre excesiva presenza.

Polo linde noroeste rodéao una zona pública de lecer vinculada ao río. A percepción do conxunto dende este espazo público vese distorsionada pola presenza do volume do polideportivo do Colexio, que interfere nas vistas do edificio. Continuando polo paseo peonil a beira do Cabe, a vexetación encadra as vistas do conxunto sen interferir negativamente na súa visión.



Figura 6. Vista desde o espazo público á beira do Cabe, oculta parcialmente polo volume do polideportivo.

Continuando polo camiño a beira do río e rodeando a parcela do edificio, accédese de novo a trama urbana pasando polo antigo muíño que aínda se conserva, se ben en mal estado. O camiño desemboca na rúa Acea Nova, topónimo que fai alusión ó muíño mencionado. Nesta zona as vivendas antigas mestúranse coas edificacións máis recentes, de moi pouca calidade; é una zona residual dentro da trama urbana con algúns dos edificios sen acabados exteriores e volumes excesivos visibles dende as vistas xerais do Colexio.



Figura 7. Edificacións no linde suroeste da parcela vistas desde a parcela




Figura 8. Edificacións no linde suroeste da parcela vistas desde as torres

b Bens culturais próximos

Listase a continuación a relación de bens culturais situados no entorno do Colexio, obtida da documentación do PERCH.¹¹

- Conxunto Histórico-Artístico declarado Ben de Interese Cultural mediante Decreto 187/2005, de 16 de xuño, que modifica o anterior de data 22 de febreiro de 1973
- Muralla e Fortaleza (segundo Decreto de 22 de abril de 1949)
- Elementos declarados pola aplicación da lexislación de patrimonio:
 - Restos ocultos ou visibles das antigas murallas, na área do recinto murado de San Vicente.
- Cruceiros e Escudos:
 - Cruceiro de Santa Clara.
 - Cruceiro do Campo de San Antonio.
 - Cruceiro da Praza de España.
 - Escudo no edificio sito na Praza de España, 9.
 - Escudo no edificio sito na Rúa do Comercio, 6.
 - Escudo no edificio sito na Rúa do Comercio, 17.
 - Escudo no edificio sito na rúa Doutor Casares, 20.

¹¹ Oficina de Planeamento, «Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico – Artístico de Monforte de Lemos» (A Coruña, 2016).

- Escudos no edificio sito na rúa Ricardo Quiroga, 6.
- Escudo no edificio sito na rúa Florida, 6.
- Escudo no edificio sito na rúa Falagueira, 5.
- Escudo no edificio sito no Campo de San Antonio, 11.
- Escudo no edificio sito na rúa Doutor Teijeiro, 39.
- Escudos no edificio do antigo Pazo Condal.
- Escudo no edificio do antigo Mosteiro de San Vicente.
- Selo no edificio sito na rúa Antonio Méndez Casal, 3.
- Selo no edificio sito na rúa Cardeal Rodrigo de Castro, 18.

c Situación urbanística

O edificio está situado dentro da delimitación do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos, que foi declarado Ben de Interese Cultural mediante Decreto 187/2005, de 16 de xuño, que modifica o anterior de data 22 de febreiro de 1973, incorporando como zonas de respecto os Barrios de Carude, Ramberde e Praza do Piñeiro, así como as beiras do río Cabe.

Planeamento xeral

O Planeamento Xeral en vigor para o municipio de Monforte de Lemos son as Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal aprobadas en data 1 de outubro de 1985.

O edificio do Colexio da Nosa Señora da Antiga está incluído no inventario das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento provinciais co nome de *Colexio da Compañía*.

Clasificación do solo: Solo urbano

Uso: Dotacional

No contorno do Campo da Compañía establécese a ordenanza CA (Casco Antigo), especificando o seguinte: «*El Casco Antiguo entorno Escolapios se regulará por la Ordenanza específica de Bellas Artes*»¹².

Planeamento de desenrolo.

Na actualidade estase a tramitar o *Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos*, aprobado inicialmente con data 10 de xullo de 2017.¹³

Parámetros que definen e regulan o edificio e parcela do Colexio da Nosa Señora da Antiga:

¹² Revisión NNSS de Planeamiento en el Municipio de Monforte de Lemos. Pag 30

¹³ Ver nota 11.

PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Codificación e parcelario (planos 3 e 4)	Cuarteirón: 19860 Unidade parcelaria: 01 Edificación principal
Idade da edificación (plano 5)	Anterior a 1960
Estado da edificación (plano 6)	–
Alturas da edificación(plano 7)	PB+2
Usos globais da edificación (plano 8)	Edificios dotacionais públicos e institucionais
Usos e intensidades da edificación (plano 9)	Edificios non residenciais
Réxime da propiedade da edificación (plano 10)	Colexio de Nosa Señora da Antiga: Institucional
Zonas verdes e equipamentos (plano 11)	Sistema de equipamentos
Valoración arquitectónica (plano 15)	Colexio de Nosa Señora da Antiga: Edificio de excepcional valor arquitectónico ou histórico
Intervencións arqueolóxicas (plano 17)	Ningunha designada no cuarteirón

PLANOS DE ORDENACIÓN

Cualificación (plano 3)	Edificación catalogada, inclúe parte de parcela con pista deportiva e polideportivo. Equipamiento: Multiuso. M-02 “Complejo Dotacional da Compañía”
Catalogación (plano 4)	Edificio monumental




Figura 9. Catalogación. Plano 4 do PERCH aprobado inicialmente.¹⁴

¹⁴ Ver nota 11.

Axúntanse ficha do catálogo nos anexos.

ORDENANZA: Áreas Urbanas Históricas Inmediatas (A.U.)

USOS: Dotacional

ACTUACIÓNS:

- Tipos de actuacións xerais autorizadas. Mantemento, conservación e restauración.
- Actuacións xerais autorizables en circunstancias particulares. No marco dun Plan Director ou Proxecto Integral de Conservación do edificio poderíanse autorizar actuacións de rehabilitación acompañadas das de valoración arquitectónica e de reestruturación parcial. Establecendo a Ficha do Catálogo a redacción dun Plan Director de Conservación como instrumento para a regulación das actuacións.
- Obras parciais autorizadas. Autorízanse, con independencia doutras actuacións xerais, obras de consolidación, así como obras de adecuación funcional tendentes ao cumprimento da Normativa de Protección de Incendios, normas técnicas sobre instalacións e accesibilidade ou similares.
- PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA: Zona B. Cautelas grao II. Controis arqueolóxicos de supervisión das remocións de terras derivadas das distintas actividades urbanísticas de adecuación e construción.

d Afecións sectoriais

Ao Ben e/ou seu entorno de protección.

Afecións referidas a augas

- “Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica Miño-Sil” aprobado no Real Decreto 1/2016 de 8 de xaneiro.
- “Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil” aprobado no RD 18/2016, de 15 de xaneiro.
- - Real Decreto 638/2016, do 9 de decembro, polo que se modifica o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, o Regulamento de Planificación Hidrolóxica, e outros regulamentos en materia de xestión de riscos de inundación, caudais ecolóxicos, reservas hidrolóxicas e verteduras de augas residuais.

Afecións referidas a Espazos naturais

- Ambito Rede Natura 2000.

No seu entorno de protección: Zona de Especial Conservación ZEC RÍO CABE (ES 1120016).

I.4 DESCRICIÓN

a Contexto e referencias históricas

O Colexio da Nosa Señora da Antiga comezouse a finais do século XVI por iniciativa do cardeal de Sevilla don Rodrigo de Castro. O Cardeal era fillo da terceira condesa de Lemos, dona Beatriz de Castro, e elixiu Monforte por ter sido a cidade na que pasara a súa infancia.¹⁵

Os seus biógrafos describeno como un humanista refinado, amante da arte e mecenas da cultura, e tamén como un personaxe implicado na vida cortesán, a quen Felipe II encomendou tarefas delicadas. Nun momento da súa madurez, decidiu crear unha institución filantrópica na cidade da súa infancia e doarlle a súa colección de obras de arte e biblioteca. No documento fundacional especifica que se ensinase a «leer y esbrivir y Gramatica rrectorica y artes a todos los niños y personas que lo fueren a aprender y oyr sin les pedir ny llebar por ello yntereses ny otra cossa alguna».¹⁶ En 1586 comezou as conversas para a creación do colexio cos xesuítas, cos que mantiña moi boa relación. En 1591 encargou a compra dos terreos e ó ano seguinte as obras saíron a poxa.¹⁷

Etapa de construción inicial: 1593-1620

As obras do colexio comezaron en 1593 co proxecto que redactaron Andrés Ruiz, un xesuíta da escola de Valladolid, e Vermondo Resta, o arquitecto do cardeal en Sevilla. No arquivo do Colexio consérvase o documento notarial coas condicións para a adxudicación da obra que contén unha detallada descrición.¹⁸ O que se executou amosa importantes cambios que se atribúen a Juan de Tolosa, xesuíta que asume a dirección da obra desde o ano do seu comezo. Sucédeo Simón de Monasterio, quen remata a igrexa e comeza o claustro ata a paralización das obras en 1622. Un cambio relevante foi promovido polo propio Cardeal, que pediu que se ampliara a fachada a ambos lados durante a visita que fixo a Monforte en 1594, cando a obra xa estaba en marcha.¹⁹ Esta ampliación alterou a traza prevista para a metade situada ó nordeste da igrexa ó desprazarse toda a fachada lateral á nova aliñación.

A obra sufriu numerosas incidencias desde o primeiro momento: cambios de proxecto e de construtores, problemas económicos, preitos, epidemias, incendios, asaltos e terremotos. A igrexa puido consagrarse en 1619, pero tanto a parte dedicada á escola como a casa dos xesuítas quedaron con partes importantes sen rematar: o claustro principal estivo durante trescentos anos só con dúas pandas construídas e, da imponente fachada lateral que mira cara a cidade, só estaban construída a metade da súa lonxitude actual.²⁰

¹⁵ Cotarelo, *El cardenal don Rodrigo...*, 1:25ss.; Rivera Vázquez, *Galicia y los jesuitas...*, 280.

¹⁶ «Fundación y dotación del Colegio», 1593, citado en Cotarelo, *El cardenal don Rodrigo...*, 2:296-297.

¹⁷ Cotarelo, *El cardenal don Rodrigo...*, 1:295-307.

¹⁸ «Condiciones para la construcción del Colegio» en Cotarelo, *El Cardenal don Rodrigo...*, 2:264-292. Tamén en Lois Vázquez Fernández, *Documentos da historia de Monforte no século de Ouro: Fundacións do Cardeal e dos Condes de Lemos* (Lugo: Diputación Provincial, 1991). Parcialmente en Alfredo Vigo Trasancos *et al.*, *Fontes escritas para a historia da arquitectura e do urbanismo en Galicia (Séculos XI-XX)* (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000), 1: 337-356

¹⁹ Cotarelo, *El cardenal don Rodrigo...*, 1:299; Bonet, *La arquitectura en Galicia...*, 180.

²⁰ Para unha descrición extensa desta etapa construtiva, ver Fernando Pérez Rodríguez, Fernando. «Algunas consideraciones sobre la construcción del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (Lugo), 1592-1619». En *Monjes y monasterios españoles: [...] actas del simposium (1/5-IX-1995)*, ed. Instituto Escorialense de Investigaciones Históricas y Artísticas e Real Colegio Universitario «María Cristina» (San Lorenzo de El Escorial: Ediciones Escorialenses, 1995), 495-521.

Etapa de decadencia: 1620-1909

Aínda despois de 1620 abordáronse dúas obras importantes. A primeira foi a construción do retablo do altar maior, iniciado en 1625 por Francisco Moure e rematado polo seu fillo do mesmo nome. A segunda foi a construción en 1699 da antiga sacristía, hoxe convertida en museo.

O resto desta etapa, ata chegar ó século XX, vai ser de abandono e decadencia. En 1755 o terremoto de Lisboa afectou ó edificio causando importantes danos: moveu a cúpula, desprendeu unha ala a dous anoxos das pendentes da cúpula e abriu fendas no arco superior e no muro traseiro do presbiterio.²¹ No 1786 reparouse o tambor da cúpula, que ameazaba ruína, e en 1841 fíxose o mesmo coa lanterna.²²

Os xesuítas foron expulsados de España en 1767. Dende esa data ata a chegada dos Escolapios en 1873, o Colexio foi centro educativo de distinta categoría, desvinculado das ordes relixiosas. Sufriu o saqueo das tropas francesas en 1809, e un importante incendio en 1824. A principios do século XX o deterioro do edificio era notable, case de ruína.




Figura 10. . Situación do Colexio respecto ó núcleo de Monforte de Lemos no *Diccionario Madoz* (1845).²³ Obsérvase que a planta estaba sen acabar.

Finalmente, o edificio puido rematarse no primeiro cuarto do século XX grazas ó descubrimento da autoría —e polo tanto do valor— dun dos cadros da colección do Colexio: *A Adoración dos Reis*, do pintor flamenco Hugo van der Goes. O cadro vendeuse ó goberno alemán por unha importante suma que permitiu rematar as obras. Tivo que saír escondido debido á forte polémica

²¹ Begoña Ces Fernández, «Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia», (Tese de doutoramento: Universidade da Coruña, 2015).

²² Martínez González, *Colegio Ntra. Sra. de la Antigua...*, 27.

²³ Pascual Madoz, *Diccionario Madoz Galicia*. 6 vols. (Santiago de Compostela: Breogán [1845] 1986). Ed. Facs. da parte de Galicia do *Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar*. 16 vols. (Madrid: Pascual Madoz, 1845).

levantada pola súa venda.²⁴ Este feito influíu na lexislación posterior de protección de obras de arte.

Proxecto de Conservación e Mellora de Pérez de los Cobos: 1915-1930

O arquitecto da Casa de Alba,²⁵ don Francisco Pérez de los Cobos redactou en 1915 unha Memoria –Proxecto onde describe o estado do edificio e avalía as obras necesarias. Di textualmente:

...El edificio, tal como está hoy, está completamente inhabitable y sorprende verdaderamente que haya ni siquiera un alumno que venga a buscar enseñanza en un colegio en estas condiciones. Hay bóvedas vencidas, muros desnivelados, toda la techumbre amenaza con desplomarse; dos patios, uno en ruinas y el otro sin terminar, no dejan lugar a dudas de que en un plazo, pero muy breve, el edificio desaparecerá y, con él, la enseñanza...²⁶

Entre 1919 e 1930 executaranse con este proxecto as obras que rematarán os dous claustros e a fachada NO incompleta. Tamén se aumentará un piso sobre a antiga sacristía (hoxe museo). Estaba proxectado un corpo que comunicada os dous claustros por detrás da igrexa, pero non chegou a executarse.



Figura 11. Fotografía do Colexio ó pouco de rematárense as obras de Pérez de los Cobos onde se aprecia a pedra nova na metade dereita da fachada NE (arquivo Loty, ca. 1930)²⁷

²⁴ Ver as referencias periodísticas da Bibliografía, p. 70.

²⁵ Os condes de Lemos exerceron como patróns do Colexio ata a extinción da súa linaxe en 1777, no que o título pasou á Casa de Berwick e Alba.

²⁶ Francisco Pérez de los Cobos, "Proyecto de conservación, reforma y ampliación del Colegio de Ntra. Sra. de la Antigua de Monforte de Lemos." (s. l., 1915).

²⁷ Fotografía de António Passaporte para a colección de postais coñecida como «Arquivo Loty» (1027-1936). Instituto del Patrimonio Cultural de España. <http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca/fondos/loty.html>.




Figura 12. Principais etapas de construción do edificio

De 1930 ata a actualidade

En 1942, o arquitecto da Casa de Alba Antonio Ferreras redactou un proxecto de melloras que incluía o remate das galerías que faltaban en dúas das pandas do claustro vello. As obras remataríanse en 1952.

Entre 1952 e 1985 execútanse diversas obras de acondicionamento para espazos docentes e deportivos.

En decembro de 1984 caeu un raio sobre a cúpula, danando as ventás do tambor e da lanterna.²⁸ En 1985 realízanse obras na fachada e na cúpula segundo un proxecto do arquitecto Carlos Meijide.

En 1987 asínase un convenio co Concello de Monforte polo que se ceden 15 000 m² da horta a cambio do arranxo das cubertas.

²⁸ Da memoria do proxecto de Carlos Meijide en 1984.

Entre 1988 a 1989 restauráronse as cubertas, cambiándose a estrutura de madeira por outra metálica con forxados de formigón como base da cobertura de tella.

Debido ós movementos da escaleira principal e da cúpula, a Consellería de Cultura e Xuventude sacou a concurso o estudo e diagnóstico previo á intervención de restauración. En 1993 a empresa Euroconsult-CEBTP, S.A. redactou un extenso *Informe sobre os estudos preliminares á restauración do Colexio do Cardeal de Monforte de Lemos (Lugo)*, coa descrición dos danos e os resultados dos estudos realizados. O informe incorpora unha análise da estabilidade estrutural da cúpula, da bóveda da nave, o arco do coro e a escaleira principal. Nas súas conclusións, atribúe a maior parte dos danos ó terremoto de Lisboa. Nas recomendacións propón zunchar a cúpula e outros reforzos metálicos no coro sobre as bóvedas que non se chegaron a executar.²⁹ⁱ

En 1998 restáurase a escaleira principal, segundo o proxecto dos enxeñeiros italianos Giorgio Croci e Giuseppe Carluccio.³⁰

En 1999 cédese outra parte da horta ó Concello a cambio das obras de adecuación dos espazos docentes.

No ano 2000 acondiciónase o espazo da escaleira, unha vez restaurada.³¹

En 2012 analizouse a estabilidade estrutural das principais bóvedas do edificio e constatouse a súa seguridade.³²

b Descrición formal

O *edificio* está construído nun terreo despexado que descende cunha lixeira pendente cara o río Cabe. Por diante da súa fachada principal esténdese a explanada do Campo da Compañía; o resto das fachadas estiveron orixinariamente rodeadas por hortas, hoxe substituídas en gran parte por campos deportivos e por un amplo espazo público. Por esta razón, o edificio é visible practicamente todo ó seu redor desde perspectivas distantes.

Ó aproximarse desde o centro da cidade, percíbense as fachadas principal e nordeste. A primeira vista parece que o edificio ten planta rectangular e que as súas dimensións son as que amosan estas fachadas: 106 metros a fachada principal e 76 a lateral. Cando se observa a planta, apréciase que a suposta regularidade rómpese na parte posterior, e que a lonxitude da fachada lateral só afecta a esa ala do edificio.

²⁹ Euroconsult-CEBTP, José María Orgaz García et al., «Informe sobre los estudios preliminares a la restauración del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos (Lugo)» (San Sebastián de los Reyes: Consellería de Cultura e Xuventude - Xunta de Galicia, 1993).

³⁰ Tecnocontrolli, Giuseppe Carluccio et al., «Estudio estructural y refuerzo de la escalera principal [del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos]. Rev. 1», (Roma: Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental - Consellería de Cultura - Xunta de Galicia, 1997).

³¹ Segundo o proxecto dos arquitectos Carlos Meijide e Jorge Meijide.

³² Rosa Ana Guerra Pestonit, «Bóvedas y contrarresto del colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos. Geometría, construcción y mecánica» (Tese de doutoramento: Universidad Politécnica de Madrid, 2012).



Figura 13. Perspectiva do Colexio na aproximación desde o centro da cidade

A *organización da planta* parte dun esquema simétrico. A igrexa sitúase no eixe e divide ó edificio en dúas zonas, cada unha delas organizada arredor dun claustro. A da dereita proxectouse como *casa* para a comunidade de xesuítas que rexeron o Colexio na súa orixe. A da esquerda, para a parte docente, as *escolas*. Probablemente as dúas partes proxectáronse simétricas, pero o proxecto cambiouse e hoxe non o son. Coa ampliación a ambos lados da fachada principal, —un cambio de proxecto que se introduce cando a obra estaba iniciada—, provocáronse máis cambios. A fachada lateral nordeste (dereita) desprazouse en toda a lonxitude á nova aliñación e, como consecuencia, agrandouse o claustro desta parte. Pola contra, no outro lateral, mantívose a aliñación inicial e a ampliación so afectou ó tramo frontal. Estas modificacións do proxecto inicial aprécianse con claridade nas bóvedas e fábricas dos sotos.

A *fachada principal* está construída integramente en cantería de granito. É simétrica e no seu centro identifícase con claridade a portada da igrexa, coa silueta viñolesca habitual nas igrexas xesuíticas da época. Ten tres alturas. Nos extremos diferéncianse dúas pequenas torres cunha altura adicional. O corpo superior está formado por arcos a modo de galería, na que algúns autores ven unha influencia do palacio de Monterrey de Salamanca.³³

O resto das fachadas están construídas con cachotería, mantendo de cantería os esquinais, faixas, cornixas e ocos.

³³ Bonet, *La arquitectura en Galicia...*, 186; Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, «El cardenal don Rodrigo de Castro, humanista y mecenas de las artes», en *El reino de Galicia en la monarquía de Felipe II*, editado por Antonio Eirás Roel (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia: 1998), 627.




Figura 14. Planta e alzado principal do Colexio de Nosa Señora da Antiga de Monforte de Lemos. Levantamento do arquitecto Carlos Meijide (1984).³⁴ Escala 1:700. Escala do orixinal 1:200.

³⁴ Carlos E. Meijide Calvo, «Proxecto Básico y de Ejecución de Restauración del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos», (A Coruña: Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Cultura - Dirección Xeral do Patrimonio, 1984).



Figura 15. Fachada do Colexio desde o Campo da Compañía



Figura 16. Igrexa do Colexio

A *igreja* é de planta de cruz latina, co brazo do cruceiro curto, contido no ancho do corpo principal. Ten nave central e dúas laterais formadas por capelas comunicadas entre si. O

presbiterio é de planta rectangular. Está presidido polo retablo de Francisco de Moure e flanqueado por dous arcosolios. No do evanxeo sitúase a estatua orante do fundador, un bronce de Juan de Bolonia. Dúas torres-campanario simétricas dispóñense a ambos lados do presbiterio. A nave e o presbiterio —de 18 metros de altura—, cóbrense con bóvedas de canón con casetóns de cantería e lunetos capialzados. Sobre o cruceiro elévase unha cúpula trasdosada semiesférica de 10 metros de diámetro, con pendentés, tambor, lanterna e pequena cúpula, a única cúpula trasdosada completa en Galicia.³⁵ Ós pés da nave dispónse o coro sobre unha bóveda de canón moi rebaixada. A igrexa está decorada con pilastras corintias sobre as que se asenta un entablamento que recorre todo o seu perímetro. Todo o interior é de cantería agás as paredes e bóvedas das capelas laterais, recibadas e pintadas.

O *claustro da dereita* é o máis grande e suntuoso. Está construído integramente en cantería, e cóbrese no nivel inferior con bóvedas de aresta. A pesar da súa unidade, dúas pandas destas bóvedas construíronse antes de 1620 e as outras dúas, no primeiro terzo do século XX. Por quedar incompleto, conserváronse as monteas necesarias para o remate da obra: a complexa monteas gravada no espazo baixo a escaleira principal e a debuxada no muro sueste.



Figura 17. Claustro principal

O *claustro da esquerda* é máis sinxelo. Ten dous niveis formados por arcos de medio punto. No nivel inferior é visible a estrutura horizontal de madeira.

³⁵ Bonet, *La arquitectura en Galicia...*, 175.



Figura 18. Claustro das *escolas* (parte esquerda)

O *museo* ocupa o espazo da antiga sacristía. Comezouse a construír 1699, nunha campaña posterior á que ergueu os espazos principais do Colexio. É un espazo cuberto por dous tramos de bóvedas de canón con lunetos, de cantería. Acusa unha importante deformación e foi reforzada con dous contrafortes exteriores. O espazo anterior, a *antesacristía*, tamén estivo cuberta cunha bóveda da que se conservan os arranques e que foi demolida durante as obras de principios do século XX por ameazar ruína.

A *escaleira monumental* está situada no extremo dereito da fachada principal. Responde ó tipo de escaleira claustral renacentista de tres tramos, dous deles sobre bóvedas de cantería, sen soportes intermedios, cun complexo mecanismo estrutural de equilibrio que se puxo de manifesto ó desmontarse durante a súa restauración.³⁶ A súa autoría atribúese ós mestres de cantería Pedro de Morlote e Juan de la Sierra.³⁷

³⁶ Giorgio Croci et al., «Repair of the Grand Staircases in the Monastery of San Martiño Pinario in Santiago De Compostela and in the Colegio Del Cardenal in Monforte De Lemos». En *Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture* editado por C. A. Brebbia. (Southampton?: WIT Press, 1997) 501-10.

Rosa Ana Guerra Pestonit e Paula Fuentes, «The grand staircase of the Colegio del Cardenal in Monforte de Lemos (Spain): revisiting a daring structure». En *Studies in History of Construction: The Proceedings of the Second Conference of the Construction History Society*, ed. James W. P. Campbell et al. (Cambridge, UK: Construction History Society, 2015), 67-77.

³⁷ María Luisa Lorenzana Lamelo, *Aportación documental al estudio histórico-artístico de dos fundaciones monfortinas: El colegio de la Compañía y el convento de las Clarisas* (Lugo: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Lugo, 1989), 61.

Evaristo Rivera Vázquez, *Galicia y los jesuitas: sus colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIII* (A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 1989), 572.

Pérez Rodríguez, «Algunas consideraciones ... ».




Figura 19. *Esquerda*, antiga sacristía, hoxe convertida en museo. *Dereita*, escaleira monumental.

Baixo a escaleira monumental, gravada no pavimento consérvase a *montea* do claustro. Trátase dun debuxo de gran complexidade técnica no que se detallan a tamaño natural os patróns para o corte das pedras das bóvedas do claustro. O debuxo foi levantado e desentrañado polo arquitecto Manuel J. Freire Tellado.³⁸ En 2011 identificouse e levantouse unha *segunda montea* debuxada con almagre na parede sueste do claustro. Esta segunda montea desenvolve a bóveda de recanto do claustro e complementa á situada baixo a escaleira.³⁹ Posteriormente identificáronse máis debuxos construtivos en diversas partes das paredes do claustro.

³⁸ Manuel J. Freire Tellado, «Los trazados de montea bajo la escalera de los Escolapios de Monforte de Lemos: La construcción renacentista», *Lucus. Boletín Informativo de la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo* 42 (1994): 59-65. Do mesmo autor «Los trazados de montea de factura renacentista del edificio de los escolapios de Monforte de Lemos (Lugo)», en *Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. A Coruña 22 - 24 de octubre de 1998*, ed. Fernando Bores Gumundi et al. (A Coruña: Instituto Juan de Herrera, CEHOPU, Universidade da Coruña, 1998), 173-80.

³⁹ Rosa Ana Guerra Pestonit, «Nueva montea de una bóveda en el Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos», en *Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Madrid, 9 - 12 octubre 2013*, eds. Santiago Huerta e Fabián López Ulloa (Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2013), 447-53; Guerra, «Bóvedas y contrarresto...», 326-328.



Figura 20. *Esquerda*: Debuxo de Freire Tellado da montea situado na planta da escaleira. *Dereita*: Levantamento da montea do claustro superposto sobre a fotografía.⁴⁰

c Estado de conservación

O estado de conservación difire de unas zonas a outras. As zonas mellor conservadas son a igrexa, a antiga sacristía (actual museo), a parte destinada a residencia da comunidade, situada na planta primeira da ala dereita, e a zona docente desta mesma ala.

A igrexa conserva as gretas provocadas polo terremoto de Lisboa en 1755. Son especialmente rechamantes as da bóveda do presbiterio, da cornixa da cúpula e as da media laranxa. A pesar da súa visibilidade, non comprometen a estabilidade estrutural, agás a inestabilidade local dunha doela descolgada da bóveda do presbiterio que ameaza con desprenderse.⁴¹ As reparacións que se realizaron son en moitos casos inadecuadas.

A bóveda da sacristía está moi deformada pola rotación dos muros exteriores. O descenso da liña central é moi acusado pero os movementos están estabilizados con dous contrafortes exteriores, e as gretas reparadas.

⁴⁰ Guerra, «Bóvedas y contrarresto...», 324 e 327.

⁴¹ *Ibid*, 449.



Figura 21. *Esquerda*, movementos na bóveda do presbiterio. Sobre o retablo unha doela descolgada. *Dereita*, gretas na cornixa da cúpula.

Nos anos noventa fixéronse obras de adecuación na parte da ala dereita destinada a uso docente. Substituíuse a estrutura desta parte por una de formigón armado, redistribuíuse o espazo, renováronse os revestimentos, carpinterías e instalacións.




Figura 22. *Esquerda*, zona de residencia da comunidade en uso; *dereita*, biblioteca da zona docente da ala dereita

Na segunda planta da parte dereita, en toda a fronte da fachada principal, hai unha zona que foi residencia comunidade e que conserva a antiga distribución e acabados. Esta parte sufriu poucas modificacións e leva anos en desuso ao diminuír el número de relixiosos que residen no edificio.



Figura 23. Ala da antiga zona residencial, hoxe sen uso.

Na ala esquerda, o estado e bo, pero o acondicionamento dos espazos docentes é anterior á do outro claustro (posiblemente durante as obras proxectadas por Antonio Ferreras executadas entre os anos 1946 e 1952). É visible a estrutura horizontal de madeira no semisoto da parte esquerda (piso do salón de actos) e nos teitos do claustro da esquerda (piso do corredor de zona docente). Na parte descuberta do claustro hai instalada una malla para impedir a entrada de aves.



Figura 24. Corredor da zona docente do claustro da esquerda.

O pasadizo que comunica as dúas alas a nivel de planta baixa reformouse por última vez no ano 1835 facéndoo máis estreito.⁴² A estrutura vertical é de muros de fábrica de cachotería e a horizontal de madeira. O estado de conservación é malo, e as seccións das pezas estruturais escasas, a simple vista, para garantir a seguridade do uso.



Figura 25. Forxados de madeira. *Esquerda*, claustro da esquerda; *dereita arriba*, zona utilizada polo Club Deportivo Calasancio nos sotos da ala esquerda; *dereita abaixo*, piso do pasadizo por detrás da igrexa.

Destaca o abandono no que se encontran os sotos abovedados, espazos de gran calidade espacial e infrautilizados na actualidade cun uso residual.



Figura 26. Espazo abovedado nos sotos

⁴² Martínez Gonzáles, *Colegio Ntra. Sra. de la Antigua...*, 48.

En parte de esta planta substituíronse os antigos forxados de madeira por forxados mixtos de viguetas metálicas e bovedillas de ladrillo. Debido ao estado dos espazos e á humidade, algunhas pezas metálicas presentan signos de corrosión.



Figura 27. Forxados mixtos metálicos e de bovedillas de ladrillo en partes dos teitos dos sotos

Un dos puntos máis críticos na actualidade é a situación da cuberta. A tella empregada na renovación dos tellados que se fixo no ano 1988 non é adecuada e as roturas do material afectan a toda a cuberta. As filtracións son xeneralizadas en todo o edificio e comprometen o uso de gran parte dos espazos da última planta.



Figura 28. Roturas xeneralizadas das tellas da cuberta

As fachadas, en xeral, consérvanse en bo estado. As carpinterías exteriores son de madeira. Os deseños das particións que se utilizaron nas sucesivas actuacións de conservación non gardan uniformidade. As máis antigas, na última planta, dobráronse con carpinterías de aluminio con forma rectangular superpostas polo interior aos ocros rematados en arco.

O estado de conservación dos bens mobles e inmobles incluídos no edificio é moi diverso. Descríbese con detalle nas fichas individualizadas contidas no Anexo II do Tomo II.

d Valoración cultural

Patrimonio arquitectónico

O Colexio constitúe un ben do patrimonio arquitectónico. É un exemplo sobranceiro da do clasicismo herreriano en Galicia e, polo seu volume e configuración, ten unha presenza relevante na cidade.

Alberga os usos relixioso e docente para os que foi concibido. A súa función docente é unha referencia en Monforte desde a súa creación.

Nos súa valoración arquitectónica cabe resaltar que, a pesar do seu dilatado proceso construtivo, a obra transmite unha grande unidade de estilo. Varios autores sinalan a influencia do mosteiro de El Escorial,⁴³ que o seu fundador, vinculado á corte de Felipe II, tivo seguro como referencia.⁴⁴ Outros autores resaltan o paso adiante cara o barroco que se da no Colexio.⁴⁵

A influencia do Escorial non é só formal; tamén se aprecia no programa co que se concibe o edificio, que é colexio, panteón e centro de arte, posto a cargo dunha congregación relixiosa — como no caso do Escorial— que, neste caso, foi a Compañía de Xesús.

⁴³ «[...] que después de acabado será la cosa más insigne que haya en todo aquel reino y es otro segundo Escorial». «Discurso de la vida de don Rodrigo de Castro», En Cotarelo, *El cardenal don Rodrigo...* 1:323.

«Falta el testimonio documental del arquitecto. Se ha pensado en Juan de Herrera.» Ramón Otero Predrayo, *Guía de Galicia*, (Vigo: Galaxia[1926] 1991), 218.

«[el Cardenal] imaginó una grandiosa imitación de El Escorial, exterior e interiormente, como quien veía construir el célebre monasterio y el empeño de Felipe II en hacerlo magnífico. Quiso el CARDENAL seguirle en su esfera, y bien puede decirse, como un crítico extranjero [n. Bertaux: *Revue de l'Art ancien e moderne.*], que con el granito del país hizo un escorial gallego. Tal pensaron los coetáneos y de "segundo Escorial" lo apellidaron» Cotarelo 1945-1946, 1: 295.

«Creencia común y ya antigua atribuye la traza y los planos al famoso Juan de Herrera. Nada de infundado tiene esta opinión si se atiende a la opulencia que es CARDENAL quiso dar a la obra, pensada y empezada en vida del insigne arquitecto, y a la grandiosidad de la concepción y al solemne equilibrio de sus proporciones, [...]» Cotarelo 1945-1946, 1: 297.

«La tendencia tan frecuente en España (y especialmente en Galicia) de ver "Escoriales" en ingentes construcciones religiosas, justifica la obligada comparación. No puede negarse, por otra parte, que debió pesar mucho en los diseños del Cardenal el ejemplo de Felipe II.» José Manuel Pita Andrade, *Monforte de Lemos* (Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1952), 48.

«Magnífico y espléndido edificio renacimiento, de tipo "herreriano", del siglo XVI, [...]» Ángel del Castillo, *Inventario de la Riqueza Artística y Monumental de Galicia* (Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1972), 340 .

«[...] no se puede negar que la grandiosidad y serenidad del edificio monfortino está imbuido de las ideas estéticas de Juan de Herrera, si por ellas entendemos el viñolismo manierista [...]» Rivera Vázquez, *Galicia y los Jesuitas...*, 586)

«[...] ningún conjunto refleja mejor la huella de El Escorial que el Colegio de la Compañía [...]». José Hernández Díaz, Juan José Martín González e José Manuel Pita Andrade. *La escultura y la arquitectura españolas del siglo XVII*. Summa Artis. 5ª ed. Vol. 26,(Madrid: Espasa Calpe, 1991), 556.

«Por su arquitectura el edificio de su colegio [del Cardenal], monumento fundamental del clasicismo en España, fue desde el principio considerado como "El Escorial de Galicia"» Antonio Bonet Correa, «El Colegio del Cardenal y el clasicismo», en *Xornadas sobre o cardenal Rodrigo de Castro* (Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación social y Turismo, 2001) 115.

⁴⁴ El Escorial rematárase en 1584, a penas 9 anos antes do comezo das obras de Monforte.

⁴⁵ «[...] ha de reconocerse que el edificio revela un paso mucho más decidido hacia el barroco que le iniciado por Herrera en El Escorial. Las semejanzas que puedan hallarse entre ambas obras mostrarán quizá las raíces escorialenses de nuestro primer barroco; [...]. Más las diferencias [...] valdrían para vigorizar la personalidad del primer barroco gallego [...]»Pita, *Monforte de Lemos*, 49.

«Al lado de estos síntomas herreriano-escorialenses, hay otros distintos y peculiares que [...] preanuncian ya el barroco» Rivera Vázquez, *Galicia y los jesuitas...*, 587.

En Galicia, o clasicismo herreriano prende sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, pero en ningún lugar como en Monforte impregna todo o edificio sen concesións a outras linguaxes tardogóticas coetáneas.

Bonet, ó referirse a outro edificio clasicista, á igrexa do mosteiro de Montederramo, di: «La iglesia, trazada por el jesuita Juan de Tolosa, es una construcción típica de la arquitectura de los discípulos de Herrera. Con el Colegio de Monforte es la segunda obra completa del estilo en Galicia».⁴⁶ Se temos en conta que Montederramo parte dun mosteiro cisterciense previo, que as naves da igrexa se cobren con bóvedas de cruzaría e que un dos seus dous claustros é tardogótico, resulta evidente que o Colexio de Monforte destaca como un edificio único en Galicia.



Figura 29. *Esquerda*, bóvedas de cruzaría na igrexa do mosteiro de Montederramo; *dereita*, bóvedas de canón con lunetos na nave da igrexa do Colexio

Se ben o carácter unitario do conxunto é un dos seus valores máis salientable, alberga elementos de valor que merecen considerarse independentemente.

⁴⁶ Bonet, *La arquitectura en Galicia...*, 189.

A IGREXA

Responde ó tipo de igrexa xesuítica. Destaca polas súas dimensións, unidade de estilo e riqueza construtiva. Está presidida polo retablo de Francisco de Moure e alberga unha importante colección de bens mobles e inmobles.

Aínda que os autores das trazas foron outros, atribúese a Juan de Tolosa a autoría dos cambios importantes que se introduciron na igrexa.

Tolosa é trazador do Hospital de Simón Ruiz en Medina del Campo,⁴⁷ e o autor da nave do mosteiro de Montederramo.

Tras Tolosa terminará a obra Simón de Monasterio quen constrúe a bóveda do presbiterio, a cúpula, e remata a igrexa. Outras obras súas son a xirola da catedral de Ourense e a cabeceira da igrexa de Montederramo. Deu as trazas para a igrexa de Monfero. Bonet considérao «la figura principal del asentamiento de las ideas herrerianas en Galicia».⁴⁸ Tras o seu paso polo Colexio comezou a traballar na Clerecía de Salamanca.⁴⁹

Traballaron tamén na igrexa Juan de Cajigas e Diego Vélez.

⁴⁷ Agustín Bustamante García, *La arquitectura clasicista del foco vallisoletano (1561-1640)* (Valladolid: Institución Cultural Simancas, 1983), 327.

⁴⁸ Bonet, *La arquitectura en Galicia...*, 182.

⁴⁹ Rivera Vázquez, «Galicia y los jesuitas...», 577.

A CÚPULA

Como se indicou máis arriba, é a única cúpula trasdosada completa de Galicia. O seu construtor foi Simón de Monasterio, quen coñecía a obra de El Escorial.⁵⁰ A cúpula que se describe no documento de *Condiciones* carece de tambor;⁵¹ Simón de Monasterio modificará o proxecto e, como no Escorial, construírá un sinxelo tambor sobre o que elevará a media laranxa. A influencia da cúpula de Herrera é máis directa na forma da súa sección, que se adelgaza a medida que ascende, seguindo un patrón serliano.



Figura 30. Cúpula do Colexio

A ESCALEIRA MONUMENTAL

Está construída integramente de cantería. Os seu chanzos son pezas enteiras de 2,8 metros de ancho. O seu valor principal radica no seu elaborado mecanismo de equilibrio. Dúas das súas tres

⁵⁰ Sábese que posuía «LaPlanta del ecurial y alcados otras estampas de los tempos deRoma [...] guarnecidas enquero [...]». Lorenzana, *Aportación documental...*, 66

⁵¹ «Item es condición que el dicho maestro encima de la cornisa redonda que está hecha en el crucero que es en altura de setenta y cuatro pies hará una faja que tenga de alto dos pies e medio la cual estará *igual de los caballetes del tejado de la iglesia* y sobre esta altura elejirá y asentará por la parte de afuera una cornisa que tenga de alto dos pies y de vuelo otros dos, la cual con toda la parte del cuerpo del cimborrio que tiene debajo sube a plomo, será de forma ochava [...] y toda esta grocesa en esta hilada se ha de hacer de piezas perpianas que hagan caz por la parte de afuera y por la parte de dentro y por que sobre esta hilada asienta el lecho desta media naranja [...]» [cursiva engadida]. «Condiciones», en Cotarelo, *El cardenal don Rodrigo...*, 2:277.

ramplas descansan en bóvedas de canón acabalgadas e chama a atención a ausencia de apoios intermedios. Durante as obras de reforzo realizadas en 1997, desvelouse o sistema construtivo que permite ese alarde estrutural.⁵²



Figura 31. Escaleira monumental con dúas bóvedas acabalgadas sen apoios intermedios

O CLAUSTRO PRINCIPAL

Ten dúas alturas e está construído totalmente de cantería, en estilo dórico. Foi ampliado respecto ó proxectado inicialmente debido o desprazamento da fachada lateral á nova aliñación da fachada que o Cardeal mandou ampliar. O encaixe das novas dimensións co resto do edificio resolveuse con algúns conflitos de modulación.

Está formado por 24 bóvedas de aresta. A súa construción atribúese a Simón de Monasterio.⁵³ Unha singularidade de este elemento é que en 1620, cando se paralizan as obras, só estaban construídas as bóvedas das pandas da igrexa e á fachada principal. As dúas pandas restantes rematáronse no século XX, co proxecto de Pérez de los Cobos e, a pesar da distancia entre as dúas campañas, todo indica que se empregou a mesma técnica construtiva, polo que o claustro se percibe cunha gran uniformidade.

⁵² Ver notas 30 y 36 (pp. 19 e 24).

⁵³ Bonet, *La arquitectura en Galicia...*, 187; Pita, *Monforte de Lemos*, 52.



Figura 32. Claustro principal desde a cúpula. A panda que se ve á dereita construíuse a principios do século XVII e a da esquerda nos anos 20 do século pasado.

MONTEAS

Las monteas son elementos escasos, o que lles outorga valor. Ó tratarse de debuxos de obra, o habitual era pulir os pavimentos e que desapareceran ó rematar a construción. En Monforte as monteas conserváronse porque o claustro quedou inacabado e eran necesarias para os construtores que continuasen a obra.

A situada baixo a escaleira amosa un trazado dunha grande complexidade técnica que só se aprecia cando se reproduce nun debuxo. Os módulos das bóvedas son lixeiramente rectangulares e, como se mantiveron os arcos de medio punto nas dúas direccións, xeráronse unhas bóvedas de arista singulares, co rampante transversal inclinado. Esta solución non se encontra en ningún tratado de cantería.⁵⁴

A segunda monteas debuxada no muro do claustro representa o despece dun módulo da bóveda de recanto. Encontráronse monteas realizadas sobre muros co mesmo tipo de pigmento nos sótanos do mosteiro de El Escorial.⁵⁵ O tipo de desenrolo garda certa similitude coa representación da «bóveda de arista perlongada» do tratado de Hernán Ruiz II.⁵⁶

⁵⁴ O manuscrito de Juan de Portor y Castro describe una «Capilla cuadrada que empieza en arista y acaba en rincón» cos rampantes inclinados que recorda a dos claustros. «Cuaderno de arquitectura» (Ms. 9114, Madrid: Biblioteca nacional, 1708).

⁵⁵ Ana López Mozo, «Tres monteas escurialenses». *EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica* 13 (2008): 190-97.

⁵⁶ Pedro Navascués Palacio, ed., *El libro de arquitectura de Hernán Ruiz, El Joven*. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1974.

Bens mobles e inmobles contidos no edificio

BENS DA IGREXA

O interese de certos elementos da igrexa teñen un destacado carácter antropolóxico, histórico, e, artístico:

- No presbiterio, retablo maior e arcosolios do evanxeo e da epístola. Acusan a influencia da Basílica do Escorial, tanto na arquitectura e como nos elementos artísticos. Transmite as novas ideas de renovación da Igrexa da Contrarreforma con creacións iconográficas novas.
- No retablo da *Adoración dos Reis*, tamén chamado *de Monforte*, encóntrase a copia da táboa da *Adoración dos Reis*, obra mestra de Hugo Van der Goes, vendida en 1910. A súa saída en 1914, tivo importantes repercusións políticas e culturais. A polémica a nivel nacional e o rexeitamento dos habitantes de Monforte quedou rexistrada na prensa escrita do momento. Aínda agora, na prensa actual, séguese lembrando e estrañando dita obra.⁵⁷
- Na capela das Reliquias, o retablo de devandito nome é unha obra de destacable interese antropolóxico, histórico e artístico. Peza fundamental no ideario de don Rodrigo ao que dotaba de 72 relicarios coas súas reliquias relatadas no seu testamento, do que queda mostra en dous relicarios coas súas reliquias, o *Lignum Crucis* e a *Santa Espiña*, e varios relicarios baleiros, debido aos saqueos e ás sacudidas históricas, sobre todo durante a Guerra da Independencia. Durante esta guerra desapareceron moitos obxectos artísticos e litúrxicos. Estas dúas reliquias que quedan son pezas de inapreciable valor, sendo obxecto de gran veneración en Monforte e aldeas da súa contorna. Mantense ata a actualidade, perdurando no tempo, a Confraría das Sacras Reliquias, cuxo orixe se remonta ao tempo dos xesuítas.

O MUSEO

O museo do Colexio, sito na antiga sancristía de finais do século XVII, é museo desde 1943, ao que se efectuou unha reorganización do seu espazo expositivo en 1985. Ten un destacado carácter por albergar obras únicas na comunidade galega: pictóricas, como son os dous lenzos de El Greco, cinco táboas de Andrea do Sarto e obras bibliográficas dos séculos XV e XVI de carácter devocional, de espaxamento e tratados. Exhibe ditas obras con carácter permanente, aberto ao público, e sen ánimo de lucro. Exerce as funcións de conservación deste patrimonio, de investigación e realiza exposicións divulgativas periódicas de carácter temporal.

O ARQUIVO HISTÓRICO

Situado nun espazo modesto, alberga a colección de documentos históricos do edificio, entre os que destacan o documento fundacional do Colexio, o das condicións que se redactaron para a poxa da obra, o testamento do Cardeal e numerosos contratos e documentos legais imprescindibles para a calquera investigación relacionada co Colexio. Parte destes documentos aínda non foron estudados.

⁵⁷ Ver referencias periodísticas no apartado de bibliografía (p.76).

e Elementos discordantes

No conxunto formado polo edificio do Colexio e a súa parcela e importante relacionar a existencia de elementos cuxa presenza interfere de maneira negativa no edificio. Relaciónanse a continuación os máis significativos

No exterior:

- O polideportivo do Colexio. Edificio de polo seu volume, proximidade e materiais empregados interfere de forma negativa nas vistas do edificio dende o seu entorno.
- O aparcamento municipal. O aparcamento situado nos terreos da antiga parcela do Colexio e hoxe municipais. Superficie de gran extensión pavimentada en asfalto, cun uso non axeitado para a súa proximidade ao monumento e sen ningún elemento vexetal que minore a súa presenza.
- Depósitos combustible do propio Colexio e das Casiñas da Compañía.



Figura 33. Elementos discordantes. *Esquerda*, o volume excesivo do polideportivo do Colexio; *dereita*, a proximidade excesiva do aparcamento público.

No interior:


- Instalacións interiores, canalizacións y equipos. Especialmente na igrexa, na escaleira monumental, claustros e soto. Neste último espazo é máis evidente polas dimensións dos condutos.

I.5 USOS


a Uso actual

O uso principal do edificio é o docente, que foi o uso para o que foi concibido. Vinculados a este uso principal, e tamén dende o orixe do edificio, conviven nel o uso relixioso e o residencial das ordes encargadas de impartir a docencia.

A partir dos anos 60 acondicionáronse os sotos da ala esquerda para albergar en réxime de cesión as instalacións deportivas do Club Deportivo Calasancio, entidade independente, ligada tradicionalmente ó colexio escolapio.



PLANTA SEMISOTO




PLANTA BAIXA



Figura 34. Usos actuais: plantas soto e baixa. Omítese a representación dunha entreplanta na ala nordeste, actualmente sen uso.



PLANTA PRIMEIRA



PLANTA SEGUNDA



Figura 35. Usos actuais: plantas primeira e segunda. Omítese a representación das plantas altas das pequenas torres de fachada (sen uso) e da entreplanta de uso docente na fachada posterior situada sobre os aseos da planta primeira.

b Uso orixinal

O uso orixinal é o mesmo que o actual: docente , relixioso e residencial.

Ó longo da historia foi cambiando o destino dalgúns dos espazos para adaptarse ás necesidades de cada momento. A tendencia foi de expansión dos espazos docentes en detrimento dos residenciais, ó ir diminuindo o número de relixiosos e ó aumentar os requirimentos de espazos docentes especializados.

c Outros usos

Na actualidade e, como uso estacional, se instala una carpa no claustro da dereita para celebracións e eventos. Este uso, durante o período de vacacións na docencia, permite xerar ingresos que contribúen a sufragar os gastos de mantemento do edificio.



Figura 36. Carpa instalada no claustro dereito

II. RÉXIME DE PROTECCIÓN

II.1 NATUREZA E CATEGORÍA

Segundo o artigo 9, da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia (en adiante LPCG)..

Natureza: Ben inmovible

Segundo artigo 10

Categoría: Monumento

O edificio, de gran complexidade contén bens mobles de gran valor, susceptibles de una declaración de ben de interese cultural individualizada.

II.2 NIVEL DE PROTECCIÓN

Segundo o artigo 41 da LPCG, o nivel de protección do ben é INTEGRAL.

II.3 BENS ADSCRITOS

Relaciónanse a continuación os principais bens mobles e inmovibles contidos no Colexio.

BENS INMOBLES

Nº de ficha	Nome	Ubicación
1	Retablo de Nª Sª de la Antiga. Retablo maior	Igrexa
2	Arcosolio e escultura de don Rodrigo de Castro	Igrexa
4	Retablo da nosa Señora das Escolas Pías	Igrexa
5	Retablo de San José de Calasanz	Igrexa
6	Púlpito	Igrexa
8	Retablo do Santo Cristo	Igrexa
9	Retablo da Virxe das Dores	Igrexa
10	Retablo da adoración dos Reyes con Lenzo da Adoración dos Reyes ou Táboa de Monforte Lenzo San Francisco de Borja	Igrexa
11	Retablo de San José	Igrexa
12	Retablo das Reliquias	Igrexa
3	Lienzo de Nª Sª da Antiga	Igrexa

BENS MOBLES

Nº de ficha	Nome	Ubicación
7	Catro ángeles con escudo de armas de don Rodrigo de Castro e seis pinjantes decorativos	Igrexa
13	Santa Marta	Museo
14	Santa Inés	Museo
15	Santa Catalina de Alexandría	Museo
16	San Pedro	Museo
17	San Juan	Museo
18	Aparición da Virxen co Neno a San Lorenzo	Museo
19	San Francisco de Agarrades e o irmán León ou San Francisco e frei León meditando sobre a morte	Museo
20	A morte	Museo
21	Xuízo Final	Museo
22	O cardeal Don Rodrigo de Castro	Museo
23	Luva do cardeal Don Rodrigo de Castro	Museo
24	Inmaculada	Museo
25	Libro de actas notariais do testamento do Cardeal e da XII Condesa de Lemos dona Rosa M ^a de Castro	Museo
26	Tríptico ou Sacras	Museo
27	Santo Cristo	Museo
28	Summa de exemplis et similitudinibus rerum	Museo
29	Tragoediae (Tragicomedias)	Museo
30	Fortalitium Fidei	Museo
31	Crónicas de Reyes	Museo
32	Libro de sentenzas	Museo
33	Pezas de prata (catro)	Museo
34	Tratado de cetraría	Museo
35	Crónica de Don Enrique III de Castela	Museo
36	Inmaculada Concepción	Museo
37	Cartapacios do arquivo histórico	Arquivo
38	Biblioteca	Biblioteca

A numeración dos bens indica o número de ficha do Anexo II (Tomo II)

DESCRIPCIÓN DOS BENS DE ALTA PROTECCIÓN (ver máis amplamente en anexo de fichas)**Altar maior da igrexa**

A ambiciosa empresa construtiva de don Rodrigo de Castro culmina nesta cabeceira. A zona preeminente da igrexa, onde a finalidade foi a de ser recinto funerario, seguindo o modelo da igrexa de El Escorial con idéntica fusión do altar maior e tumba, seguindo as directrices que deixou marcadas nas escrituras do seu testamento. Así o presbiterio é de arquitectura clasicista, á

maneira de Vignola, repetido varias veces nas *Condiciones para la construcción del Colegio de Monforte de Lemos 1592, cot 271 y 280,,* e en *Tasación de lo obrado y cláusulas para la prosecución del Colegio 1598 cot pág 316*

Sitúanse dous arcosolios no muro do presbiterio á maneira de grandes relicarios cos restos do comitente no lado do evanxeo, co retrato de bronce de Don Rodrigo de Castro realizado a finais do século XVI por Juan de Bolonia (1529-1608). É un gran momento de desenvolvemento da escultura funeraria. Elixo a un artista florentino, o que amosa o interese artístico que o cardeal demostrara nas súas viaxes por España e o estranxeiro.

A imaxe máis venerada polo cardeal foi N^a S^a da Antiga, admirada desde que chegou a Sevilla. Esta veneración plásmase en dúas obras, a escultura N^a S^a da Antiga regalada ao Colexio por Francisco de Moure en 1636, situada na parte central do retablo, e a copia que solicitara o cardeal do lenzo que se atopa na catedral de Sevilla, e que foi doada por el ao Colexio. Está colocada fronte ó arcosolio do Cardeal.

O retablo abarca todo o muro da cabeceira da igrexa, seguindo o ideario trentino de amosar de forma clara o discurso para os fieis. Moure aténse ás Escrituras e aos escritos canónicos da tradición e fundamentalmente do Novo Testamento e mostra a superación da morte cunha linguaxe propia. O contrato con Francisco de Moure faise en 1625, xa morto o Cardeal, e modifícase en 1631, con cambios estilísticos, de acabados e arquitectónicos. En 1639, tras a morte de Francisco de Moure, faise un reconto da obra aludindo ao reaproveitamento de pezas realizadas para os colaterais.⁵⁸

Nave do Evanxeo

Na nave do evanxeo destacan tres retablos: o do Santo Cristo, o da Adoración dos Reis e o das Reliquias.

O retablo do Santo Cristo está presidido polo Cristo crucificado de mármore, obra de Valerio Cioli de 1595, cuxo autoría e datación encóntranse gravados no pano de pureza. Na parte superior do retablo sitúase unha reprodución fotográfica do cadro de El Greco, *A Visión de San Lourenzo*. O orixinal pode verse no museo do Colexio.

No retablo da Adoración dos Reis, o protagonismo é do lenzo da *Adoración dos Reis*, copia da táboa de Hugo Van der Goes da segunda metade do século XV. A táboa de Hugo Van der Goes saíu de Monforte con dirección a Alemaña en 1914. A copia en lenzo, que chegou en 1920 era parte do prezo que os alemáns tiñan que pagar. Co diñeiro da venda púidose terminar o Colexio. Na parte superior do retablo hai un lenzo coa representación de Francisco de Borja, un afamado impulsor da Compañía de Xesús. No testamento de don Rodrigo di que entre os bens que deixa ao Colexio, figura unha capela de sete taboleiros entre os que nomea un chamado *A adoración dos Reis*.⁵⁹

⁵⁸ *Retablo de N^a S^a de las Escuelas Pías y Retablo de José de Calazanz*. Cotarelo t2 363-373

⁵⁹ Cotarelo, *El cardenal don Rodrigo...*, 2:333

«Item mando al dho Collexio para la dha Capilla..vn retablo que io tengo en mi oratorio...en el qual ai Siete tableros de Iluminación..., otro de la adoracion de los reies...»⁶⁰

Aínda que posteriormente Cotarelo pásao por alto e di que don Rodrigo non nomea nada similar no testamento. O que si fai Cotarelo é recollelo en inventarios posteriores:

“...cabe suponer lo haya adquirido en sus viajes a Flandes”.

O retablo das Reliquias sitúase na última capela ó lado do evanxeo. No seu testamento, don Rodrigo fai unha declaración de todas as reliquias que deixa ao Colexio, e di que quere que se coloquen no altar maior ou en calquera outra parte que os testamentarios elixan. O cardeal morre en 1600 e a capela das Reliquias pasa a situarse na última capela do evanxeo. As disposicións para a capela establécense na *Fundación y dotación del Colegio*⁶¹ 1593 e na redacción do seu testamento en 1598 cot331, 333 t2. Nestes textos fala de moitas pezas artísticas para ser colocadas xunto coas reliquias na capela de devandito nome. A capela das Reliquias converteuse, a través das súas testamentarios, nunha capela que acolle un retablo barroco no que se gardan, ás reliquias do patrón, sen dar cabida aos taboleiros policromados que o cardeal quería colocar alí.

Museo

No museo exhíbense dez obras pictóricas, dúas esculturas, catro pezas de prata, unha luva pertencente a don Rodrigo de Castro, un pequeno tríptico, unha cruz, e oito documentos en forma de libro:

-Cinco táboas de Andrea do Sarto: *San Pedro*, *San Xoán Bautista*, *Santa Inés*, *Santa Caterina* e *Santa Marta*, que coinciden coas táboas que estiveron primeiro repartidas pola igrexa redescubertas por Sánchez Cantón e agora forman parte da colección do museo do Colexio. Poden ser as que don Rodrigo indica que se colocasen na capela das reliquias:

“Item mando al dho Collexio para la dha Capilla adonde se han de colocar las dhas reliquias., y a los lados deellas se pongan zinco Imágenes queio tengo guarnecidas de nogal en partes doradas todas de vn tamaño que la vna es de san Pedro e la otra de san Juan Baptista, y la otra de santa Ines, y la otra de santa Catalina, y la otra de santa Marta”.

-Dous lenzos coa representación da *Visión de San Lourenzo* e *San Francisco e o irmán León* de El Greco. Nestes dous casos o testamento do cardeal dispón que se coloquen polos altares da igrexa.⁶²

“Item mando que las imágenes que io tengo...e otra de San Lorenzo,..., e otra de San Francisco que tiene una calavera en las manos y a los pies su compañero se pongan en los Altares que se hicieren en la Iglesia...”

Pola descrición dada corresponden aos dous lenzos de El Greco. Como deixou escrito o cardeal no seu testamento, estiveron a formar parte de dous retablos das capelas.

-Os libros históricos expostos nas vitrinas do museo son: *Libro de actas notariales del testamento del Cardenal y de la XII Condesa de Lemos doña Rosa M^a de Castro*, *Summa exemplis et*

⁶⁰ ..

⁶¹ cot t2 pág 300

⁶² Cot t 2 pág 334

similitudinibus rerum, Tragoediae, Fortalitium Fidei, Crónicas de Reyes, Libro de Sentencias, Tratado de cetrería, Crónica de Don Enrique III de Castilla. A biblioteca de don Rodrigo é doada ó Colexio no seu testamento de 1598. Consiste en libros e papeis, que sen destacar ningún di que son de: teoloxía, canons, leis, historia, medicamento, e outras artes. Cot T2 102 e 332

“...pero es de suponer que esta primera entrega de 1600 no sería muy copiosa. Sotomayor murió en Valladolid el 2 de mayo de 1608...mas los libros estaban en Sevilla, y debieron de llegar muy mermados a Monforte.

Acomodároslos allí los jesuitas y los acrecentaron mucho con importantes adquisiciones posteriores...”

Cotarelo fai un exhaustivo inventario do que queda da biblioteca en 1940.⁶³ O que hoxe queda da inxente biblioteca doada ao colexio por don Rodrigo é o que agora esta no museo.

Arquivo histórico

No arquivo do Colexio é onde se atopan os cartapacios históricos de varias épocas, desde o século XVI, fundación do Colexio até o XIX coa chegada dos P. Escolapios ao Colexio. Aparecen ordenados e enumerados nun caderno no devandito arquivo. O P. Esteban Martínez dinos que en 1793 un capelán das Clarisas fai un inventario detallado do estado de conservación do Colexio por esas datas, recollido tamén por Cotarelo T2 pág 373:

“..Don José Arnés, Capellán Mayor del Convento de las Clarisas, hizo una descripción amplia, minuciosa y detallada de todas y cada una de las partes y dependencias del edificio. Por esta descripción hecha en 1793, se puede conocer cómo se encontraba el Colexio en aquellas fechas. Esta descripción estuvo en manos particulares hasta su entrega en 1930 y que ahora se encuentran en el Archivo del Colexio..” padr esteban pág 42.

XUSTIFICACIÓN

-O museo do colexio de Nª Sª da Antiga sito na antiga sancristía de finais do século XVII, é museo desde 1943, ao que se efectuou unha reorganización de o seu espazo expositivo en 1985. Ten un destacado carácter por albergar obras únicas na comunidade galega: pictóricas, como son os dous lenzos do Greco, cinco táboas de Andrea do Sarto e obras bibliográficas dos séculos XV e XVI de carácter devocional, de esparexemento e tratados. É un espazo pertencente ao colexio de Nª Sª da Antiga que exhibe ditas obras con carácter permanente, aberto ao público, e sen ánimo de lucro, exercendo as funcións de conservación deste patrimonio, de investigación, e realizando periódicas exposicións divulgativas de carácter temporal.

⁶³ cot t2 pag 103-108

II.4 RÉXIME DE PROTECCIÓN

a Actuacións nos bens (zonificacións propostas)

A determinación pormenorizada de actuacións por elementos é complexa ao tratarse dun edificio vivo onde o uso é relevante e está sometido a evolución das necesidades e a regulacións normativas. Os criterios empregados teñen a finalidade de conseguir o equilibrio entre a protección do ben físico e o mantemento do uso.

Polo tanto, os principais condicionantes tidos en conta para determinar as actuacións permitidas no ben son a protección dos valores históricos e artísticos do propio edificio, en especial os seus elementos máis singulares, e o mantemento do seu uso docente.

Aplicando estes criterios, as actuacións contempladas por espazos e indicadas nos planos son as seguintes, segundo a definición do art. 40 da LPCG:

Actuacións de restauración

- Igrexa e os espazos situados sobre as capelas laterais
- Escaleira monumental
- Claustros. Incluindo os seus corredores en planta primeira
- Museo. Antiga sacristía
- Antesacristia
- Muros de fachada e muros interiores en planta soto
- Espazos abovedados na planta soto

Actuacións de rehabilitación

- Interior dos espazos destinados a uso docente e residencial
- Interior dos espazos da antiga zona residencial en planta segunda
- Interior dos espazos ocupados co uso deportivo na planta soto da ala esquerda
- Interior dos espazos ocupados co uso docente na planta soto da ala dereita
- Cubertas do edificio, agás as das torres, a cúpula e remates da fachada principal da igrexa e os elementos de granito ornamentais do resto do edificio

Actuacións de reestruturación

- Pasadizo de comunicación situado tras a igrexa
- Novas escaleiras de acceso desde o patio


Independentemente dos tipos de actuación se tomarán cautelas de protección específicas nas obras que se realicen no claustro dereito e a planta soto.

No claustro, co fin de garantir a protección de posibles restos de montes non identificados. Na planta soto os muros e as estruturas abovedadas non están suficientemente estudados e son clave para entender a evolución da construción do edificio e as modificacións introducidas durante a súa construción. Calquera intervención neles sería obxecto de control arqueolóxico e lectura estratigráfica de paramentos. Co fin de protexer posibles estruturas de cimentación que foran modificadas, a área de cautela arqueolóxica esténdese a unha banda de 10 metros arredor do edificio.


Dada a complexidade e singularidade do edificio e necesaria a reacción dun Plan Director que estableza as liñas de intervención e regule os seus usos.

De todas as actuacións necesarias para a conservación do ben consideran se prioritarias e urxentes as seguintes:

- De conservación das cubertas.
- De reestructuración no pasadizo de comunicación tras a igrexa




PLANTA SEMISOTO




PLANTA BAIXA



Figura 37. Zonificación de tipos de intervencións contempladas. Plantas semisoto e baixa.



PLANTA PRIMEIRA



PLANTA SEGUNDA



Figura 38. Zonificación de tipos de intervencións contempladas. Plantas primeira e segunda.




Figura 39. Zonificación de tipos de intervencións contempladas. Planta de cubertas.

b Actuacións no contorno

As actuacións no contorno de protección non alterarán os valores ambientais orixinais que aínda se conservan e estarán encamiñadas á integración ambiental e visual dos elementos discordantes.

Manterase a parcelación histórica e aliñacións das edificacións que pechan o espazo público que da fronte ao Colexio. Na obras a executar nas antigas construcións se empregarán as características tradicionais, tanto no relativo aos materiais empregados, acabados de fachada, carpinterías, tipoloxías compositivas de fachada e volumes. Nas de nova planta manterase o volume e a composición en fachada das edificacións tradicionais.

Levaranse a cabo obras de mellora da percepción dos elementos inadecuados no contorno, como o aparcamento, os depósitos de combustible do propio edificio e das Casiñas e o polideportivo.

c Réxime de usos e limitacións

Os usos principais, mantidos desde a fundación do edificio, se manterán e protexeran pois son un dos valores singulares do Colexio.

En canto a posibilidade de usos diferentes dos orixinais, en concreto á instalación temporal da carpa no claustro dereito para celebración de eventos, estímase compatible co mantemento e

preservación dos valores culturais do edificio, máis deberán regularse no Plan Director os períodos para o funcionamento, as características construtivas e forma de instalación da mesma.

En relación a outros posibles usos, fora dos descritos, estes serán autorizables sempre que non sexan incompatibles ou prexudiciais para a súa protección, nin interfiran nos usos existentes.

II.5 PROPIEDAD

A propiedade a ostenta a Casa de Alba e o uso, en réxime de usufruto vitalicio, a Casa de Escuelas Pías de Monforte (PP. Escolapios).

Na certificación catastral figura como propietaria a Casa de Escuelas Pías de Monforte (PP. Escolapios).

A planta soto da ala esquerda a utiliza en réxime de cesión gratuíta o Club Deportivo Calasancio.

III. DELIMITACIÓN

III.1 DESCRICIÓN

a Ben

Para determinar a extensión da delimitación do ben de interese cultural valoráronse os seguintes elementos:

- o edificio do colexio
- a parcela onde se asenta (a actual e a orixinal)
- as construcións incluídas na parcela
- o edificio contiguo denominado Casitas ou Casiñas da Compañía, e
- os restos da cerca orixinal.

Descartouse a inclusión da parcela, ocupada na maior parte da súa extensión por pistas deportivas e o edificio do polideportivo do Colexio.

Respecto á inclusión das Casiñas, valorouse que constitúe unha unidade edificatoria independente, que a propiedade (municipal) e o uso (oficinas) son distintos e que sufriu unha rehabilitación profunda na que se renovou todo agás a fachada frontal. Tendo en conta ademais que a única fonte documental atopada data a súa orixe en 1841 e indica que se construíron con materiais procedentes dos restos do convento de San Antonio,⁶⁴ decidiuse non incluílas na delimitación do ben e sometelas ó réxime de protección que afecta ó contorno.

Polo anteriormente exposto o Ben de Interese Cultural o constitúe o edificio do Colexio, tal como se recolle na Figura 4 (páxina 8).

b Contorno


O principal condicionante para a delimitación do contorno de protección é a situación do edificio dentro da trama urbana da cidade. É un edificio cunha gran presenza pola súa escala, que se ve potenciada pola extensión do espazo baleiro que a rodea. Diante da súa fachada principal e da lateral dereita conta cos espazos públicos da Praza da Compañía e o Parque dos Condes, e a gran extensión da parcela e, no resto das fachadas, ca propia parcela na que se sitúa con pistas deportivas abertas.


⁶⁴ Martínez González, *El Colegio de Ntra. Sra...*,

A calidade destes espazos e esencial para garantir a percepción e valoración do edificio, por elo o contorno abrangue todas as parcelas edificadas ou baleiras que dan fronte a estes espazos. A maior parte delas están dentro da delimitación do Conxunto Histórico – Artístico de Monforte de Lemos. Aínda que no suroeste do edificio, a maioría das edificacións e parcelas da Rúa Acea Nova non están incluídas na delimitación do Conxunto, teñen gran impacto visual na percepción do edificio e dende o propio edificio e a súa parcela. Por esta razón inclúense no contorno.

Na zona noroeste o contorno esténdese ata o límite do conxunto histórico na outra beira do río Cabe. No suroeste, no linde coa zona pública vinculada ó río, amplíase ata incluír a totalidade da parcela contigua ó antigo muíño. Na actualidade e una zona pública de ocio, con sendas e vexetación característica das marxes fluviais que xeran interesantes encadres das vistas do edificio.

A delimitación adáptase ás unidades parcelarias catastrais.





COLEXIO DA
NOSA SEÑORA DA ANTIGA


-  BEN DE INTERESE CULTURAL
-  ENTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN DE INTERESE CULTURAL
-  DELIMITACIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

DELIMITACIÓN DO CONTORNO DE PROTECCIÓN


Escala 1:3000

III.2 PLANIMETRÍA

O edificio carece dun levantamento completo e executado coa precisión que permiten as novas tecnoloxías de medición. Os planos utilizados neste documento debuxáronse *ad hoc* a partir de copias do levantamento realizado por Carlos Meijide en 1984 a escala 1:200 (proporcionadas en formato de imaxe pola Subdirección de Restauración e Conservación do Patrimonio Cultural); levantamentos parciais realizados por Rosa Ana Guerra con estación total en 2012 (tese de doutoramento), copias dos planos de usos do Colexio (subministrados en formato PDF polo centro); e medicións parciais realizadas *in situ* polas autoras. Debido ás incoherencias detectadas entre as distintas fontes só poden considerarse como planos descritivos.




PLANTA SEMISOTO




PLANTA BAIXA

Figura 40. Plantas semisoto e baixa. Omítese o debuxo de entreplantas parciais entre a planta baixa e a primeira. Escala 1/800.




PLANTA PRIMEIRA



PLANTA SEGUNDA



Figura 41. Plantas primeira e segunda. Omítense o debuxo das plantas superiores das pequenas torres de fachada e das torres da igrexia. Escala 1/800.



PLANTA DE CUBERTAS



Figura 42. Planta de cubertas, escala 1/800.

IV. FOTOGRAFÍAS E DOCUMENTOS GRÁFICOS

IV.1 LEVANTAMENTOS EXISTENTES

IV.2 PLANOS HISTÓRICOS

IV.3 FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

IV.4 OUTROS DOCUMENTOS GRÁFICOS

V. BIBLIOGRAFÍA

V.1 BIBLIOGRAFÍA XERAL

«Discurso de la vida de Don Rodrigo de Castro». En *Papeles de jesuitas*, editado por Academia de la Historia.

Herrera y el Clasicismo : ensayos, catalogo y dibujos en torno a la arquitectura en clave clasicista : obra publicada con motivo de la exposición Herrera y el Clasicismo... presentada del 22 octubre al 21 de noviembre de 1986 en el Palacio de Sta. Cruz Valladolid. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1986.

Álvarez Llopera, José. *El Greco*. Madrid: Arlanza, 2005.

———. *El Greco. Estudio y catálogo. Fuentes bibliográficas*. Madrid: Museo del Prado, 2000.

Amor Meilán, Manuel. «Provincia de Lugo». En *Geografía general del Reino de Galicia*. Barcelona: Martín, s.a.

Aramburu-Zabala, Miguel Ángel e Javier Gómez Martínez, eds. *Juan de Herrera y su Influencia: Actas del Simposio. Camargo 14/17 julio 1992*. Santander: Fundación Obra Pía Juan de Herrera y Universidad de Cantabria, 1993.

Astrain, Antonio. *Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España*. 7 vols Madrid 1902-1925.

Balsa de la Vega, Rafael. «Catálogo-Inventario Monumental y Artístico de la Provincia de Lugo». Ms. s.l., 1912.

Barbé-Coquelin de Lisle, Geneviève. *El tratado de arquitectura de Alonso de Vandelvira*. 2 vols Albacete: Caja de Ahorros Provincial, 1977.

Barón, Javier et al. *La senda española de los artistas flamencos*. Barcelona: Gutemberg, 2009.

Bérchez, Joaquín, Juan Antonio Ramírez e Adolfo Gómez Cedillo. *Historia Del Arte, 3: La Edad Moderna*. Madrid: Alianza, 1997.

Bonet Correa, Antonio. «El Colegio del Cardenal y el clasicismo». En *Xornadas sobre o Cardeal Rodrigo de Castro : actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Monforte de Lemos os días 5 e 6 de outubro de 2000*, 115-20. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo, 2001.

———. *La Arquitectura en Galicia durante el siglo XVII*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984. 1965. Madrid: CSIC.1965.

- Bustamante García, Agustín. *La arquitectura clasicista del foco vallisoletano (1561-1640)*. Valladolid: Institución Cultural Simancas, 1983.
- Bustamante García, Agustín e Fernando Marías Franco. «La sombra de la cúpula de El Escorial». *Fragmentos* 4-5 (1985): 46-63.
- . «El Escorial y la cultura arquitectónica de su tiempo». En *El Escorial en la Biblioteca Nacional*, 117-219. Madrid: Ministerio de Cultura, 1985.
- Cabello Carro, Paz. «La protección del patrimonio entre 1910 y 1930. Los primeros directores generales de Bellas Artes». *Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales*, no. 9-10 (2013-2014): 156-77.
- Cao Moure, José. *Lugo y su provincia (Libro de oro)*. Vigo: P. P. K. O., 1929.
- Castillo, Ángel del. *Inventario de la Riqueza Artística y Monumental de Galicia*. Santiago de Compostela: Editorial de los Bibliófilos Gallegos, 1972. Edición facsímil 2008. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
- Castro Fernández, Belén. «Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador». Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela, 2007.
- Ces Fernández, Begoña. «Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia». Tese de doutoramento, Universidade da Coruña, 2015.
- Checa Cremades, F. «El mecenazgo artístico del Cardenal Rodrigo de Castro». En *Galicia no Tempo (Conferencias / Outros estudos)*, 261-72. Santiago de Compostela, 1991.
- Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo. Xornadas sobre o Cardeal Rodrigo de Castro : actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Monforte de Lemos os días 5 e 6 de outubro de 2000 [in galego]. Difusión cultural (Galicia. Dirección Xeral de Cultura). Santiago de Compostela: Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo, 2001.
- Cotarelo Valledor, Armando. *El Cardenal Don Rodrigo de Castro y su fundación en Monforte de Lemos* 2vols., Madrid: Magisterio Español, 1945-1946.
- Croci, Giorgio, Federico Garrido Villa, G. Carluccio, S. De Vito e Alberto Viskovic. «Repair of the Grand Staircases in the Monastery of San Martiño Pinario in Santiago de Compostela and in the Colegio del Cardenal in Monforte de Lemos». En *Structural studies, repairs and maintenance of heritage architecture* editado por C. A. Brebbia, 501-10. Southampton: WIT Press, 1997.
- Díaz Ferreiros, Juan. «La adoración de los Reyes de Hugo van der Goes. De Monforte a Berlín». *Boletín Museo Provincial de Lugo*, no. 6 (1993-1994): 83-98.
- Diéguez Rodríguez, Ana. *El retablo durante los siglos XVII y XVIII en el arciprestazgo de Monforte de Lemos (Lugo)*. 2003.
- Euroconsult-CEBTP, José María Orgaz García, Alain Nouet, Javier Esparza Lasheras e Ignacio Sánchez Salinero. «Informe sobre los estudios preliminares a la restauración del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos (Lugo)». San Sebastián de los Reyes: Consellería de Cultura e Xuventude - Xunta de Galicia, 1993.

- Feal Antelo, Manuel Ángel. «El Colegio del cardenal de Monforte de Lemos. Evolución de la traza universal». Trabajo fin de máster, Universidade da Coruña, 2010.
- Fernández Castiñeiras, Enrique e Monterroso Montero Juan Manuel (coord.). *Arte Benedictino en los caminos de Santiago*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2007.
- Fontán Rodríguez, Domingo. «Carta geométrica de Galicia, dividida en sus provincias de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y subdividida en Partidos y Ayuntamientos: Presentada en 1834 a S.M. La Reina [...]por el Dr. D. Domingo Fontán, Director del Observatorio Astronómico de Madrid, Diputado a Cortes, Individuo de la Academia de la Historia y de la Sociedad de Geografía de París, ex-profesor de Matematicas sublimes y de Mecánica Industrial en la Ciudad de Santiago». Gravada por L. Bouffard, 1845.
- Frati, Tiziana e Javier de Salas. *La obra pictórica completa de El Greco*. Barcelona: Noguer, 1977.
- Freire Tellado, Manuel J. «Los trazados de monte bajo la escalera de los Escolapios de Monforte de Lemos: La construcción renacentista». *Lucus. Boletín Informativo de la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo* 42 (1994): 59-65.
- . «Los trazados de monte de factura renacentista del edificio de los escolapios de Monforte de Lemos (Lugo)». En *Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. A Coruña 22 - 24 de octubre de 1998*, editado por Fernando Bores Gumundi, José Fernández Salas, Santiago Huerta Fernández e Enrique Rabasa Díaz, 173-80. A Coruña: Instituto Juan de Herrera, CEHOPU, Universidade da Coruña, 1998.
- García, J. M. «El convento de los Escolapios». En *Lugo y su provincia (Libro de oro)*, editado por José Cao Moure, 145 ss. Vigo: P. P. K. O., 1929.
- González Puente, Julio. *Monforte en imaxes. Un século de historia (1863-1963)*. Lugo: Excmo. Concello de Monforte de Lemos, 1991.
- Goy Diz, Ana. *Artistas, talleres e gremios en Galicia (1600-1650)*. Biblioteca de divulgación (Universidade de Santiago de Compostela). Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1998.
- Guerra [Pestonit], Rosa Ana. «The Dome of the Colegio del Cardenal: Geometry, Construction and Stability». En *Proceedings of the Third International Congress on Construction History*. Brandenburg University of Technology Cottbus, Germany, 20th - 24th May 2009, editado por Karl-Eugen Kurrer, Werner Lorenz e Volker Wetzck, 767-74. Cottbus, Alemania: Brandenburg University of Technology Cottbus, 2009.
- Guerra Pestonit, Rosa Ana. «Bóvedas y contrarresto del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos: Geometría, construcción y mecánica». Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2012.
- . «La antigua sacristía del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos: estudio geométrico de una bóveda muy deformada». En *Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Valencia, 21-24 de octubre de 2009*, editado por Santiago Huerta, Rafael Marín, Rafael Soler e Arturo Zaragoza, 693-700. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2009.
- . «La bóveda del prebisterio de la iglesia del Colegio del Cardenal Monforte de Lemos». En *Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Cádiz, 27-29 de enero*

- de 2005, editado por Santiago Huerta Fernández, 571-80. Madrid: Instituto Juan de Herrera, SEHC, COAC, CAATC, 2005.
- . «Nueva montea de una bóveda en el Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos». En *Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Madrid, 9 - 12 octubre 2013*, editado por Santiago Huerta e Fabián López Ulloa, 447-53. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2013.
- Guerra Pestonit, Rosa Ana e Paula Fuentes. «The grand staircase of the Colegio del Cardenal in Monforte de Lemos (Spain): revisiting a daring structure». En *Studies in History of Construction: The Proceedings of the Second Conference of the Construction History Society*, editado por James W. P. Campbell, Wendy Andrews, Amy Boyington, Gabriel Byng, Amy DeDonato e Karey Drapey, 67-77. Cambridge, UK: Construction History Society, 2015.
- Hermida Balado, Manuel. Lemos: pequeña historia de un lugar con mucha historia. Madrid: Fenix, 1969.
- . *Monforte de Lemos*. Leon: Everest, 1987.
- Hermida, José María. Iglesia del Colegio de Monforte de Lemos: Retablo del Altar Mayor construido por el escultor Francisco de Moure. Descripción. Ourense: Imprenta de José M. Ramos, 1875.
- Hernández Figueirido, José Ramón e José David Penín Martínez. «El colegio jesuítico de San Juan Bautista de Monterrei-Verín: Memorial del proceso de una expulsión». *Hispania Sacra, Estudios de Edad Moderna* 58, no. 117 (2006): 101-41.
- Jiménez Martín, Alfonso. «Resta, Vermondo». En *Gran Enciclopedia de Andalucía*. Sevilla: Diputación Provincial, 1979.
- Kubler, George. Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. *Ars Hispaniae*. Vol. 14, Madrid 1957.
- Leirós, Eladio. El deambulatorio de la catedral de Orense: La construcción del deambulatorio de la Catedral de Orense. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento, 1948.
- Leirós Fernández, Eladio. «El Testamento de Simón de Monasterio, constructor del Colegio de la Compañía en Monforte». *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo* 2, no. 16 (1945): 112-18.
- Llaguno y Amirola, Eugenio e Juan Ceán-Bermúdez. *Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración*. 4 vols Madrid: Turner, (1829) 1977.
- López Gómez, Felipe-Senén, Carlos Fernández-Gago Varela, Felipe Arias Vila, José Trapero Pardo, Manuel María, Ramón Yzquierdo Perrín, Lucila Yañez Anlló e Manuel Chamoso Lamas. *Lugo no obxectivo de Manuel Chamoso Lamas*. Real Academia Gallega de Bellas Artes, 1995.
- López Mozo, Ana. «Bóvedas de piedra del Monasterio de El Escorial». Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2009.

- . «La construcción de bóvedas en piedra: El Escorial». Cap. 8 En *El Arte de la Piedra: Teoría y Práctica de la Cantería*, 205-31. Madrid: CEU Ediciones, 2009.
- . «Tres monteas escurialenses». *EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica* 13 (2008): 190-97.
- Lorenzana Lamelo, María Luisa. Aportación documental al estudio histórico-artístico de dos fundaciones monfortinas: El colegio de la Compañía y el convento de las Clarisas [in español]. Lugo: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Lugo, 1989.
- Madoz, Pascual. *Diccionario Madoz Galicia* 6 vols Santiago de Compostela: Breogán, (1845) 1986. Ed. Facs. da parte de Galicia do *Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar*. 16 vols. Madrid: Pascual Madoz, 1845.
- Marías [Franco], Fernando. «La arquitectura del clasicismo en Galicia». En *Galicia no tempo. Conferencias y otros estudios. Nuevas visiones en torno a la temática de Galicia no Tempo.*, 169-82. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991.
- Marín Fidalgo, Ana. *Vermondo Resta*. Sevilla: Diputación Provincial, 1988.
- Martín González, J. J. «La Colegiata de Villagarcía de Campos y la arquitectura herreriana». *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 23 (1957): 19-40.
- Martínez Burgos, Palma. *El Greco*. Madrid: Libsa, 2014.
- Martínez González, Esteban. Colegio de Ntra. Sra. de la Antigua (Monforte de Lemos). León: Everest, 2000.
- Meijide Calvo, Carlos E.«Colegio del Cardenal Rodrigo de Castro. Monforte de Lemos». A Coruña: Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Cultura - Dirección Xeral do Patrimonio, 1984.
- Meijide Calvo, Carlos E. e Jorge V. Meijide Tomás.«Adecuación del espacio interior de la escalera principal y dependencias anexas - Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos». A Coruña: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural - Consellería de Cultura, Comunicación social e Turismo - Xunta de Galicia, 2000.
- Moure Mariño, Luís. *Apuntes para la historia de Monforte de Lemos*. Xunta de Galicia, 1997.
- Muñoz Jiménez, José Miguel. «El eco de Juan de Herrera en la arquitectura religiosa: las iglesias parroquiales y las colegiatas». En *Juan de Herrera y su influencia. Actas del simposio. Camargo 14/17 de julio de 1992*, 205-16. Santander: Obra Pía Juan de Herrera y Universidad de Cantabria, 1993.
- . «El Manierismo en la arquitectura española de los siglos XVI y XVII: la fase clasicista (1560-1630)». *Cuadernos de Arte e Iconografía* 5, no. 9 (1992): 111-34.
- . «Introducción al arquitecto Simón de Monasterio (1576-1624)». *Altamira: Revista del Centro de Estudios Montañeses* 57 (2001): 35-53.
- Murguía, Manuel. *Galicia*. Barcelona: Daniel Cortezo, 1988.

- Navascués Palacio, Pedro, ed. *El libro de arquitectura de Hernán Ruiz, El Joven*. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1974.
- Otero Pedrayo, Ramón. *Guía de Galicia*. Vigo: Galaxia, [1926] 1991.
- P.P. Escolapios. Álbum del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos. Madrid: Rivadeneyra, 1944.
- Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo. «El cardenal don Rodrigo de Castro y su linaje». En Xornadas sobre o Cardeal Rodrigo de Castro : actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Monforte de Lemos os días 5 e 6 de outubro de 2000, 11-24. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo, 2001.
- Pérez Costanti, P. Diccionario de los artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiago de Compostela 1930.
- Pérez de los Cobos, Francisco. «Proyecto de conservación, reforma y ampliación del Colegio de Ntra. Sra. de la Antigua de Monforte de Lemos». Arquivo do Colexio de Monforte. s. l., 1915.
- Pérez Rodríguez, Fernando. «Algunas consideraciones sobre la construcción del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (Lugo), 1592-1619». En *Monjes y monasterios españoles : arte, arquitectura, restauraciones, iconografía, música, hospitales y enfermerías, medicina, farmacia, mecenazgo, estudiantes : actas del simposium (1/5-IX-1995)*, editado por Instituto Escorialense de Investigaciones Históricas y Artísticas e Real Colegio Universitario “María Cristina” (El Escorial), 495-521. San Lorenzo de El Escorial: Ediciones Escorialenses, 1995.
- . «O Renacemento». En *Fontes escritas para a historia da arquitectura e do urbanismo en Galicia (séculos XI-XX)*, editado por Alfredo Vigo Trasancos e Julio Vázquez Castro. Bibliofilia de Galicia, 219-504. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2000.
- Pita Andrade, José Manuel. *Monforte de Lemos*. Santiago de Compostela: Bibliófilos gallegos, 1952.
- . «Noticias sobre el Colegio de la Compañía de Monforte y la formación del VII Conde de Lemos». *Cuadernos de estudios gallegos* 15 (1960): 239-47.
- Portor y Castro, Juan de. «Cuaderno de arquitectura». Ms. 9114. Madrid: Biblioteca Nacional, 1708.
- Pulgar Sabín, Carlos del, ed. *Artistas galegos. Arquitectos*. 7 vols. Vigo: Nova Galicia Edicións, D.L., 2006.
- Rivera Vázquez, Evaristo. *Galicia y los jesuitas: sus colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIII A* Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 1989.
- . «La Compañía de Jesús y sus colegios en Galicia, en tiempos de Felipe II». En *El reino de Galicia en la monarquía de Felipe II*, editado por Antonio (coord) Eiras Roel, 635-48. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998.
- Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, Alfonso. «La arquitectura jesuítica en Castilla. Estado de la cuestión». En *La arquitectura jesuítica: Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, 9, 10 y*

11 de diciembre de 2010, coordinado por María Isabel Alvaro Zamora, Javier Ibáñez Fernández e Jesús Fermín Criado Mainar, 305-25. Zaragoza, 2012.

———. «El cardenal don Rodrigo de Castro, humanista y mecenas de las artes». En *El reino de Galicia en la monarquía de Felipe II*, coordinado por Antonio Eirás Roel, 613-33. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, 1998.

———. «Juan de Herrera y los jesuitas. Villalpando, Valeriani, Ruiz, Tolosa». *Archivum Ilistoricum Societatis Iesu* 35 (1966): 285-321.

———. «Vermondo Resta y la fundación del Cardenal de Sevilla, Don Rodrigo de Castro, en Monforte de Lemos». *Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística* 83, no. 252 (2000): 163-74.

Sáez González, Manuela. «Dos relicarios de plata en el Colegio de la Compañía de Jesús de Monforte de Lemos». *Lucus. Boletín Informativo de la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo*, no. 37 (1985): 17-19.

———. *La platería en Monforte de Lemos*. Lugo: Diputación Provincial, 1987.

Sampedro Valiñas, Pedro. *Inventario artístico de Lugo y su provincia*. 6 vols. Vol. 5, Madrid: MEC, 1976.

Sánchez Cantón, F.J. «Cinco cuadros de Andrea del Sarto en el Colegio del Cardenal». *Archivo Español del Arte* 20, no. 77 (1947): 20-25.

Ser Pérez, Fernando del. «La provincia jesuítica de Castilla en el Archivum Romanum Societatis Iesu». *Cuadernos de Historia Moderna* 20 (1998): 167-88.

Taín Guzmán, Miguel. «The Drawings on Stone in Galicia: Types, Uses and Meanings». En *Proceedings of the First International Congress on Construction History. Madrid, 20th - 24th January 2003*, editado por Santiago Huerta, 1888-98. Madrid: Instituto Juan de Herrera, SEHC, COAC, CAATC, 2003.

———. «Las monteas en Galicia: Propuesta de una tipología». *Goya. Revista de Arte* 297 (2003): 339-55.

Tecnocontrolli, Giuseppe Carluccio, Stefano de Vito, Alberto Viskovic e Giorgio Croci. «Estudio estructural y refuerzo de la escalera principal [del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos]. Rev. 1». Roma: Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental - Consellería de Cultura - Xunta de Galicia, 1997.

Vázquez Barrado, Ana. «Teoría y praxis arquitectónicas de la Compañía de Jesús en sus inicios según la documentación epistolar y otros escritos de padres jesuitas». En *II Jornadas de Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI, Alcorisa 1-19 de diciembre de 1999*, editado por Agustín Ubieto, 437-53. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza, 2001.

Vázquez Fernández, Lois. Documentos da historia de Monforte no século de Ouro : Fundacions do Cardeal e dos Condes de Lemos. Lugo: Diputación Provincial, 1991.

Vázquez, Germán. *Historia de Monforte y su tierra de Lemos*. León: Evergráfica S.A., 1990.

- Vigo Trasancos, Alfredo, Julio Vázquez Castro, David Chao Castro, Fernando Pérez Rodríguez, Miguel Taín Guzmán e Jesús A. Sánchez García. *Fontes escritas para a historia da arquitectura e do urbanismo en Galicia (Séculos XI-XX)*. 2 vols. Vol. I, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000.
- Vila Jato, María Dolores. «El retablo renacentista en Galicia». *Imafronte*, no. 3-5 (1987-1989): 33-49.
- . *Escultura manierista*. Arte Galega Sánchez Catón. Santiago de Compostela: Caixa de Aforros Provincial de Ourense, 1983.
- . *Francisco de Moure*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991.
- Vila Jato, María Dolores e J.M. García Iglesias. *Galicia en la época del Renacimiento*. Galicia Arte. Vol. XII, Santiago de Compostela: Hércules, 1993.
- Vila Jato, María Dolores (ed.). *El retablo. Tipología, iconografía y restauración. Actas del IX simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte. Ourense, 29-30 de septiembre, 1-2 de octubre de 1999*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002.
- Xunta de Galicia (ed.), Loty: *As fotografías de Charles López Alberty Jeaneret no Arquivo Histórico Provincial de Lugo*. s.l., 2001.

V.2 REFERENCIAS PERIODÍSTICAS

- «Algo sobre dos cuadros». *ABC Galicia*, 1 de enero, 2017.
- «Cien años sin la adoración de los Reyes». *El Progreso*, 29 de diciembre, 2013.
- «El cuadro de Van der Goes». *La Vanguardia*, 8 de maio, 1913.
- «El cuadro de Van-der-Goes». *La Vanguardia*, 30 de xuño, 1910.
- «Expuestas en el Museo las obras de El Greco y Del Sarto». *El Progreso*, 5 de setembro, 2000.
- «Historia de un cuadro: La adoración de los reyes, de Van der Goes». *ABC*, 4 de marzo, 1956, 6-7.
- «La obra de El Greco en Monforte pasará varios meses en Lugo». *El Progreso*, 3 de setembro, 2000.
- «La obra de El Greco visita Lugo». *La Voz de Galicia*, 5 de setembro, 2000.
- «Las obras del Greco y andrea del Sarto volvieron a la pinacoteca de Monforte». *La Voz de Galicia*, 17 de setembro, 2000.
- «"San Lorenzo" no fue robado». *La Vanguardia Revista*, 8 de xullo, 1993, 10.
- «Sobre la venta de un cuadro». *la Vanguardia*, 29 de marzo, 1910, 6.
- Albo, Francisco. «Adios al Van der Goes». *La Voz de Galicia*, 7 de decembro, 2000.
- . «Cien años de la "guerra" del retablo gótico de Monforte». *La Voz de Galicia*, 8 de decembro, 2013.
- . «El nombre de Monforte sigue ligado hoy a la "Adoración de los Reyes" de van der Goes». *La Voz de Galicia*, 11 de maio, 2005.

———. «Los Grecos, a miles de kilómetros». *La Voz de Galicia*, 29 de febreiro, 2013.

Arias Sanjurjo, Joaquín. «El Cuadro de Monforte». 9 de marzo 1913.

Cortés, Carlos e Luís Conde. «El cuadro que Monforte regaló hace 100 años por un millón de pesetas». *La Voz de Galicia*, 2 de xullo 2015.

Otero Ricart, J. A. «La joya que perdió Galicia». *Faro de Vigo*, 19 de decembro 2013.

Pontevedra, Silvia R. «Un siglo sin Reyes Magos». *El País*, 5 de enero 2002.
